

**WYKONAWCY**  
**uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy:** *postępowania RGKiM.271.23.2021.WJ o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn.: MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU: Zadanie 1. MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU – Remont mola „Zielony Mostek” w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 202/5, 206 i 179/1, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103\_1 Miasto Puck; Zadanie 2. MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU – Remont konstrukcji mola – pirsu spacerowego w Porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103\_1 Miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, jednocześnie na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

**Zapytanie 1**

Zadanie 1 – „Zielony Mostek”: Dlaczego projektuje się rurę fi110 dla kabla 5x4? – fi50 jest wystarczające, jak zaprojektowano w Zadaniu 2 – Molo Spacerowe

**Odpowiedź na zapytanie 1**

Rura fi50 jest wystarczająca na zasilanie oświetlenia, natomiast Rurę fi110 przyjęto pod ewentualne kolejne remonty w celu wykorzystania rury do prowadzenia innych instalacji. W kalkulacji oferty należy przyjąć rury fi110.

**Zapytanie 2**

Zadanie 1 – „Zielony Mostek”: W jaki sposób latarnie mają zostać umieszczone na fundamencie F-80 w konstrukcji pomostu/dachu?

**Odpowiedź na zapytanie 2**

Sposób montażu słupów lamp oświetleniowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień – Rys. nr: I/2.0/P-04 SZCZEGÓŁ MONTAŻU SŁUPÓW LAMP OŚWIETLENIOWYCH

**Zapytanie 3**

Zadanie 1 – „Zielony Mostek”: Proszę o sprecyzowanie czy latarnie mają być wykonane ze stali ocynkowanej czy aluminium.

**Odpowiedź na zapytanie 3**

Latarnie mają być wykonane z aluminium.

#### **Zapytanie 4**

Zadanie 1 – „Zielony Mostek”: Czy do zakresu prac należy ująć roboty ujęte w Inwentaryzacji? – Instalacje siłowe 5.8, Instalacje uziemień 5.9, Instalacje odgromowe 5.10 oraz Inne 5.11 wraz z wykonaniem zgodnie z zaleceniami Punkt 6

#### **Odpowiedź na zapytanie 4**

Roboty ujęte w Inwentaryzacji – Instalacje siłowe 5.8, Instalacje uziemień 5.9, Instalacje odgromowe 5.10 oraz Inne 5.11 wraz z wykonaniem zgodnie z zaleceniami Punkt 6 – są poza zakresem opracowania dokumentacji remontowej i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

#### **Zapytanie 5**

Zadanie 2 – „Molo Spacerowe”: Proszę o określenie, od którego miejsca wymieniane są kable oświetleniowe.

#### **Odpowiedź na zapytanie 5**

Rozbudowa zgodnie z planem i schematem (załącznik nr 7 do SWZ) z istniejącej rozdzielnicy zasilania oświetlenia molo. Wymianie podlega cały odcinek do każdej wymienianej oprawy i słupa.

#### **Zapytanie 6**

Zadanie 2 – „Molo Spacerowe”: Proszę o określenie sposobu montażu belek podłużnych do konstrukcji dachu

#### **Odpowiedź na zapytanie 6**

Przedmiot zamówienia dla Zadania 2 nie obejmuje montażu belek podłużnych do konstrukcji dachu.

*Z poważaniem*

*Z upoważnienia Burmistrza Miasta Puck  
Zastępcy Burmistrza*

#### Załączniki:

- 1) *Rys. nr: I/2.0/P-04 SZCZEGÓŁ MONTAŻU SŁUPÓW LAMP OŚWIETLENIOWYCH*