




PRZEKRÓJ 1-1  
przekrój typowy jezdni




PRZEKRÓJ 2-2  
przekrój typowy jezdni w okolicach placu  
(część placu z zieleniem)



PRZEKRÓJ 4-4  
proj.nawierzchnia - zjazd




PRZEKRÓJ 5-5  
proj.nawierzchnia - istn. nawierzchnia




- Konstrukcja - N1,N2 , obciążenie ruchem KR2  
Kostka cięta szara i czarna 10x10x10cm
- w-wa ścierna z kostki granitowej z wypełnieniem spoin zaprawą żywiczną gr.10cm;
  - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm;
  - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5, (układana w 2 warstwach 2x15cm) gr.30cm;
- E2= 100MPa, Σ konstrukcja= 43cm;
- ulepszone podłoże:
    - w-wa górna. Kliniec 4/31,5 stabilizowany mechanicznie gr.20cm;
    - w-wa dolna. Tłuczeń 31,5/63 stabilizowany mechanicznie gr.20cm;
    - warstwa odcinająca - geowłóknina o parametrach zgodnych z opisem technicznym
  - grunt rodzimy Σulepszone podłoże= 40cm;
- Σrazem= 83cm;


PRZEKRÓJ 3-3  
przekrój typowy jezdni w okolicach placu  
(część placu z utwardzeniem kostką granitową)



SZCZEGÓŁ 1  
skala 1:25



SZCZEGÓŁ 2  
skala 1:25



- Wymiary na rysunku podano w centymetrach [cm]

**PROJEKT BUDOWLANY**

Branża: **drogi**

Autorzy projektu:	nr upr.	podpis
mgr inż. arch. Tomasz Brokowski	141/SWOKK/2012	
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOOK	

**PROJEKTPLUSARCHITEKCI**  
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze  
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl  
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 11/PPA  
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:  
„Remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ulicy Kościelnej w Ujeździe”

Inwestor: **Gmina Ujazd**  
ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

Adres inwestycji: **Plac Zamkowy**  
**47-143 Ujazd**

Nazwa rysunku:  
**TYPOWE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE**

Data: sierpień 2017 Format druku: 594X297	Skala: 1:25, 1:50	Nr Rys.: <b>04</b>
--	-------------------	--------------------

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.