

Szczecin, 13 sierpnia 2024 roku

ZN.5142.62.2024.MDG

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stanisława
Góralice 34
74-225 Trzcіńsko-Zdrój

DECYZJA 1235/2024

Działając na podstawie art. 6 ust. 1. pkt 1) lit. b), art. 7 pkt 1) oraz art. 36 ust. 1. pkt 1) i art. 91 ust. 4. pkt 4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 ze zm.), w oparciu o wymogi rozporządzenia § 4 i § 13 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 poz. 81), art. 39. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 ze zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. 2024, poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Przybylskiego (pełnomocnictwo z dnia 8. maja 2024 roku) z dnia 15. lipca 2024 roku (data wpływu 15. lipca 2024 roku) dotyczącego wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, układu ruralistycznego lub zespołu budowlanego zgodnie z zakresem i sposobem prowadzenia prac przedstawionym w projekcie architektoniczno-budowlanym remontu posadzki kościoła filialnego p. w. Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Dobropole, gm. Trzcіńsko-Zdrój,

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie pozwala

na prowadzenie prac budowlanych w kościele filialnym p. w. Matki Boskiej Różańcowej zlokalizowanego na działce nr 4668, obręb Dobropole, gmina Trzcіńsko-Zdrój, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym „Remontu posadzki kościoła filialnego p. w. Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Dobropole, gm. Trzcіńsko-Zdrój” autorstwa Pana mgr inż. arch. Dariusza Przybylskiego z czerwca 2024 roku.

Termin ważności pozwolenia określa się do dnia 31. grudnia 2025 roku.

Udzielone pozwolenie związane jest z obowiązkiem:

- 1. kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;**
- 2. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;**
- 3. odbioru końcowego prac z udziałem przedstawiciela Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O planowanym terminie odbioru należy powiadomić tutejszy urząd co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem;**
- 4. prowadzenia dokumentacji powykonawczej przebiegu wskazanych pozwoleniu prac i przekazania jednego egzemplarza Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac.**

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja dotyczy kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod nr 958, decyzją znak: Kl.V.-0/69/58 z dnia 12. września 1958 roku, który podlega ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.). Stąd wynika właściwość rzeczowa Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Materialnoprawną podstawą przedmiotowej decyzji jest art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenia robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. W myśl art. 6 ust. 1. pkt 1) lit c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ww. budynek kościoła jest zabytkiem o którym mowa w przywołanym przepisie art. 36 ust. 1. pkt 1) ww. ustawy.

Celem wnioskowanych prac jest poprawa stanu technicznego i estetyki, co wpłynie pozytywnie na stan zachowania substancji zabytkowej kościoła. Zakres oraz sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac na podstawie ww. dokumentacji projektowej nie budzi zastrzeżeń ze stanowiska konserwatorskiego.

Wobec spełnienia wymogów określonych przepisami prawa, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.

Ponadto, zgodnie z art. 47 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktów i okoliczności, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa), złożone za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec ZWKZ. Z dniem doręczenia ZWKZ oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 37c ww. ustawy, przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru robotami budowlanymi kieruje i nadzór inwestorski wykonuje osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.



Zachodniopomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Tomasz Wolender
Tomasz Wolender

Otrzymują:

1. Adresat (+ zwrot projektu),
2. A/a.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT POSADZKI KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI DOBROPOLE gm. TRZCIŃSKO ZDRÓJ

Kategoria obiektu budowlanego XIII

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej

Dobropole, 74-225 Trzczańsko Zdrój

identyfikator działki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numer działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany

nr geod. działki 4668, obręb Dobropole,

identyfikator działki:

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Stanisława

Góralice 34, 74-225 Trzczańsko Zdrój

branża architektoniczno-budowlana :

mgr inż. arch. Dariusz Przybylski

upr bud nr 23/ZPOIA/2005

- PROJEKTANT / AUTOR PROJEKTU

mgr inż. arch. Justyna Bernat-Łagoda

upr bud nr 14/ZPOIA/OKK/2012

- SPRAWDZIŁA

EGZ NR __

Projekt opracowano

Czerwiec 2024

OŚWIADCZENIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY OŚWIADCZA, ŻE W/W PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZĄCY CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. Z PÓŻN. ZMIANAMI W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ART.34 UST.3d PKT 3 PRAWO BUDOWLANE

Spis treści

Lp.	Zawartość części	Nr strony
1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis treści	2
3.	Oświadczenie zespołu projektowego o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego	3
3.	Podstawa opracowania	4
4.	Opis projektu	
5.	Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny Rys. nr 2 - Rzut parteru	-skala 1 :500 -skala 1 :50

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna i dokumentacja zdjęciowa
- Pomiar własny
- Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa obiektu ze zbiorów Urzędu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
- Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) ogłoszonymi w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 880. Zmiana do ustawy- Prawo budowlane z dnia 19 września 2007r. (dz .U. z dnia 18 października 2007r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późn. zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),
- Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 - art. 22 ust.4- prezydent miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków.
- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U.2002 Nr142 poz.1229,
- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- Uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego

OPIS TECHNICZNY


Historia budynku

Wzmianka o wsi określanej jako Sconenfelde występuje po raz pierwszy w 1248 r. i dotyczy przekazania dziesięciny z trzech łanów dla cysterskiego klasztoru w Schönebeck (położonego nad jeziorem na terenie Trzcińska). W 1337 r. wieś liczyła 35 łanów. W 1447 r. Dobropole stanowiło własność rodziny von Sydow. Wzniesiony tu w 1572 r. dwór stał się siedzibą rodową. W 2 ćw. XIX w. wieś trzykrotnie zmieniała właściciela przechodząc na krótko w ręce rodzin: Rüts a następnie Senfft-Pilsach. W 1847 r. powróciło do rodziny Sydow.

Już w 1337 r. wieś miała kościół, na utrzymanie, którego przeznaczono 3 łany. W 1493 r. wymieniony był jako parafialny p.w. Marii i św. Mikołaja. Nie zachowały się żadne przekazy o jego dziejach w dalszych stuleciach. W 1766 r. wzniesiono nowy kościół. Przetrwiał on w niezmienionej niemal formie. Przebudowano jedynie przylegającą od wsch. dwukondygnacyjną, niewiele późniejszą, przybudówkę, zapewne przeznaczoną w dolnej kondygnacji na kaplicę grobową, w górnej- na emporę pańską otwartą do kościoła arkadą. Kaplica skomunikowana była z kościołem. Na emporę prowadziła osobna klatka schodowa usytuowana w płd. części przybudówki, z drzwiami od wsch. Ślad po emporze zachował się na wsch. ścianie kościoła zarówno od strony nawy, gdzie czytelny jest zarys łuku zamurowanego otworu, jak i w przybudówce, gdzie pozostała prostokątna wnęka zamknięta łukiem odcinkowym. Po wojnie arkadę zamurowano i zamieniono górną kondygnację przybudówki na salkę katechetyczną, w krypcie zaś umieszczono zakrystię.

Osiowy i centralny charakter założenia, sama bryła oraz sposób rozwiązania elewacji, z rytmicznie rozmieszczonymi pilastrami, pozwalają włączyć kościół w Dobropolu do dzieł późnego klasycyzującego baroku i znamionują twórcę zaznajomionego z trendami w ówczesnej architekturze europejskiej (mocno już ciężającej ku klasycyzmowi). Ten sam architekt zapewne zaprojektował, dwa lata później, dla rodziny Sydow także inne dzieło- późnobarokową wieżę przy kościele w Stołecznej, gdzie zastosował podobne motywy dekoracyjne.





Historyczny widok kościoła od zewnątrz

Forma architektoniczna i funkcja:

Zakresem opracowania jest wykonanie remontu istniejącej posadzki betonowej kościoła celem przywrócenia w kościele pierwotnej posadzki (patrz zdjęcie nr 1, 2, 3) Cała posadzka kościoła wraz z podwyższeniem ołtarza wykonany jest z betonu na warstwie piasku rodzimego. Posadzka prawdopodobnie nie posiada izolacji przeciwwilgociowej o czym świadczą przebarwienia. Ślady oryginalnej pierwotnej posadzki odnajdujemy w pomieszczeniu zakrystii (patrz zdjęcie nr 5), które traktowane jest jako wzorzec kolorystyki i rodzaju ułożenia. Mając powyższe na uwadze projektuje się ułożenie nowej posadzki wraz z izolacjami wyposażoną w warstwę wykończeniową w postaci płytki ceramicznej o wymiarach około 20 x 20 cm (wymiar przybliżony).

Cała posadzka kościoła wynosi około $P_u=160m^2$ w tym zejście schodkami do pomieszczenia zakrystii; $0,95m \times 2,6m = 2,47m^2$ oraz podwyższenie ołtarza $4,15m \times 5,90m = 24,49m^2$.

Budynek kościoła Filialnego p.w. Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Dobropole gm. Trzcianko Zdrój należącego do Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Stanisława w Góralicach 34 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 316 decyzją KL.V.-0/69/58z dnia 12.09.1958r i podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568.

Remont obejmował będzie prace remontowe w zakresie:

1. Usunięcie istniejącej posadzki betonowej o pow. $160m^2$
2. Wyrównanie podłoża gruntowego pozostawiając do progu wejściowego ok. 35-40cm
3. Podkład betonowy - wylanie chudego betonu jako podkład gr 8cm zdylatowanego obwodowo styropianem podłogowym EPS 100 gr 4cm
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gr 4mm
5. Ułożenie warstwy izolacji cieplnej ze styropianu podłogowego EPS 100; $2 \times 5cm - \lambda=0,036-0,038$ [W/mK]
6. Wylewka podłogowa gr 8 cm zdylatowanego zgodnie ze specyfikacją wykonywania robót oraz obwodowo styropianem podłogowym gr 2-4cm
7. Przygotowanie nawierzchni poprzez gruntowanie podłoża
8. Ułożenie płytek podłogowych gr.2cm na kleju gr.1cm wykonanych na zamówienie (patrz zdjęcie nr 6) odwzorowujące wzór widoczny w pomieszczeniu zakrystii. (patrz zdjęcie nr 5). Ułożenie płytki w formie szachownicy w kolorystyce: płytka ceramiczna barwiona w masie z reliefem w kolorze 9440 (miodowy-ochra) w formacie 170x170x11mm oraz płytka ceramiczna barwiona w masie z reliefem w kolorze 9480 (czarnym) w formacie 170x170x11mm z

zastosowaniem obramienia przyściennego z płytki ceramicznej cokołowej 100x170x11 mm w kolorze czarnym.

9. Schody do pomieszczenia zakrytych oraz podwyższenie ołtarza ok. 24,49m² projektuje się płyt granitowych w kolorze miodowym.

Posadzka na gruncie w pomieszczeniu nieogrzewanym.

$R=d/\lambda$ [m²K/W] – opór cieplny

$U=1/R_T$ [W/m²K] – współczynnik przenikania ciepła

$R_T=R_{1+} R_{2+} R_{3+} R_{4+} R_{5+} R_{6+} R_{7+}=3,41$ [m²K/W]

Lp.	Warstwa posadzkowa	d [m]	λ [W/mK]	R=[m ² K/W]
1.	Wylewka cementowa	0,08	1,00	0,08
2.	Styropian twardy podłogowy EPS 100	0,10	0,038-0036	2,63
3.	Papa teromozgrzewalna	0,004	0,18	0,022
4.	Podkład betonowy	0,08	1,70	0,047
5.	Podsypka piaskowa	0,20	0,40	0,50
Razem				3,279

$U=1/R_T$ [W/m²K] = 1/3,279 [m²K/W] = 0,30 [W/m²K]

wg normy $U_{max}=1,20$ dla $8^{\circ}C \leq t_i < 16^{\circ}C$

Warunek spełniony

Posadzka na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym wg normy $U_{max}=0,30$ dla $t_i \geq 16^{\circ}C$

również warunek spełniony


Inwestycja nie zmienia istniejącego układu komunikacyjnego, gdzie zapewniony jest dostęp do drogi publicznej.

Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.

UWAGI KOŃCOWE.

1. Do budowy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaświadczenie producenta, potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
2. Wszystkie użyte materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności materiału stosowane do tego rodzaju prac
3. Bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektrycznych musi być potwierdzone znakiem bezpieczeństwa „B”.
4. W trakcie prac przestrzegać przepisy BHP oraz warunki techniczne wykonania i odbioru prac budowlano-montażowych.
5. Rozwiązania projektowe zawarte w niniejszej części projektu budowlanego należy koordynować w trakcie budowy z opracowaniami pozostałych branż. W przypadku stwierdzenia niezgodności w projektach budowlanych oraz warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie zawiadomić Projektanta.

Opracował:
mrg inż. arch Dariusz Przybylski
nr upr proj 23/ZPÓIA/2005
do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
ZPIA nr ZP-0484



Zdjęcie nr 1 – widok na ołtarz oraz zejście do zakrystii




Zdjęcie nr 2 – widok na wejście do kościoła




Zdjęcie nr 3 – widok na posadzkę przy wejściu do kościoła



Zdjęcie nr 4 - Zejście do zakrystii z Sali kościoła



Zdjęcie nr 5 – posadzka w zakrystii



Zdjęcie nr 6 – posadzka projektowana

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT POSADZKI KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI DOBROPOLE gm. TRZCIŃSKO ZDRÓJ
Kategoria obiektu budowlanego XIII

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej
Dobropole, 74-225 Trzczańsko Zdrój
identyfikator działki:

**Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numer działek
ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany**

nr geod. działki 4668, obręb Dobropole,
identyfikator działki:

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Stanisława
Góralice 34, 74-225 Trzczańsko Zdrój

Spis treści

Lp.	Zawartość części	Nr strony
1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis treści	2
3.	Uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego projektanta branży architektonicznej	24
4.	Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy	39-40



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: 33/OKK/UpB/05

Szczecin, dnia 12.12.2005 r.

DECYZJA Nr 23/ZPOIA/2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. DARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYLSKI

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się Mu**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Michał Bay Maciej Furmańczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski Andrzej Popiel Kazimierz Stachowiak
Przewodniczący

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Andrzej Przybylski
ul. Łubinowa 86/7
70-785 Szczecin
2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa,
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów.
5. a.a.





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Dariusz Andrzej Przybylski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **23/ZPOIA/2005**, jest wpisany na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **ZP-0484**.

Członek czynny od: 18-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 24-01-2024 r. Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-10-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Błażejowski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0484-5788-1BYF-55A6-D1EB



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 12.06.2012 r.

Znak sprawy: 13/OKK/UpB/2012

DECYZJA nr 14/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 i ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

stwierdza się, że

Pani

mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-ŁAGODA

urodzona 23.03.1976 roku w Szczecinie

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michał Bay Jarosław Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmańczyk Marek Kosy Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczący

Otrzymują:

1. Pani Justyna Bernat-Łagoda
ul. Mickiewicza 10/8
70-383 Szczecin
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP
4. aa



INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

Temat/adres inwestycji:

REMONT POSADZKI KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI DOBROPOLE gm. TRZCIŃSKO ZDRÓJ nr geod. działki 4668

Inwestor:

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Stanisława
Góralice 34, 74-225 Trzciesko Zdrój

Jednostka projektowa:

2D DARIUSZ PRZYBYLSKI
Szczecin

Autor projektu

mrg inż. arch Dariusz Przybylski
nr upr bud 23/ZPOIA/2005

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

- Zagospodarowanie terenu: brak
- Roboty ziemne: brak
- Prace montażowe: Brak

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – **BRAK**

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRA MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Należy wydzielić obszar budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń, sprzętu przed wstępem osób niepowołanych, w trakcie prowadzonych robót, ogrodzenie parawanowe o wysokości min 1,5 m,

Wyznaczyć stałe miejsca komunikacji dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras komunikacyjnych przed dewastacją,

Wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów z instrukcją producenta,

Roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

Skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć.

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWL. OKREŚLAJĄCĄ SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

W przypadku odkrycia w trakcie robót niezaznaczonych przewodów i instalacji, należy przerwać roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia,

O znalezieniu niewypałów lub szczątków ludzkich należy powiadomić policję,

Każdorazowe rozpoczęcie prac musi być poprzedzone kontrolą stanu technicznego i zabezpieczeń,

W odległości do 40 cm od trasy instalacji, prace należy wykonywać ręcznie.

Terminy wyłączeń istniejących linii energetycznych spod napięcia należy pisemnie uzgodni z Przedsiębiorstwem Energetycznym.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania instalacji gazowych oraz wodnych. Prace te mogą wykonywać pracownicy z aktualnymi uprawnieniami po przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego i omówieniu szczegółowego zakresu wykonywanych prac.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH

Podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych jest decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym wydany przez właściwą jednostkę administracyjną. O zamiarze przystąpienia do robót budowlanych Inwestor zawiadamia Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego przed rozpoczęciem prac oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Dokumentacja projektowa winna znajdować się na placu budowy u kierownika budowy.

Roboty należy wykonywać narzędziami i sprzętem atestowanym tylko przez przeszkolonych pracowników,

Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia bhp, obejmujące zakres wykonywanych prac, (Należy spisać harmonogram robót ze wskazaniem zagrożeń występujących w trakcie robót, z którymi zapozna wszystkie osoby przebywające w rejonie robót)

Pracownicy powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne,

Do wykonywania robót używać materiałów atestowanych.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZYSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH ŚĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPOWIADAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje konserwacji użytkownika,

Pracownicy winni posiadać zabezpieczenia osobiste w zależności do potrzeb i wykonywanych robót,

Pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zależności do potrzeb i wykonywanych robót,

Przy odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy na placu budowy winna znajdować

się przenośna apteczka,

Na budowie powinien znajdować się dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefonów alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej.

Opracował:
mrg inż. arch Dariusz Przybylski
nr upr proj 23/ZPOIA/2005
do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
ZOlA nr ZP-0484
nr upr proj 23/ZPOIA/2005

