


PRZEKRÓJ A-A



- 1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3, gr.15 cm
Grunt rodzimy
- 2

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława z betonu C12/15, gr. 10 cm
- 3

Obsiew trawą
Humus, gr. 15 cm
Grunt rodzimy

NOVA—PROJECT ul. Parkowa 25/70B 51-616 Wrocław		INWESTOR GMINA SIECHNICE UL. JANA PAWŁA II 12, 55-011 SIECHNICE	
Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w podziale na etapy: Etap IV : Część 1 na odcinku wzdłuż drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejącego chodnika w miejscowości Smardzów z wyłączeniem odcinka objętego projektem zbiornika retencyjnego”.		Stadium:	PW
Tytuł projektu:		Branża:	DROGOWA
Przedmiot opracowania:	Etap IV cz. I, ul. Mikołaja Reja, Smardzów		
Nazwa rys.:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A		Kod archiwalny 570
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant br. drogowa	dr inż. Maciej Wdowiak	5207/99/u	
		Skala:	1:25
		Nr rys.:	3