

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje sanitarne		
		instalacja c.w.u.		
1	KSNR 8 0409/01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm	m	42,000
2	KSNR 8 0409/02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32mm	m	42,000
3	KNR 0-13 0131/04	Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na ścianach budynków mieszkalnych	m	11,200
4	KNR 0-13 0131/05	Rurociągi z rur PP o średnicy 50mm łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na ścianach budynków mieszkalnych	m	15,000
5	KNR 0-13 0131/06	Rurociągi z rur PP o średnicy 63mm łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na ścianach budynków mieszkalnych	m	25,000
6	KNR 0-13 0131/02	Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na ścianach budynków mieszkalnych	m	65,000
7	KNR 7-08 0203/01	Montaż układów blokowych systemów hydraulicznej regulacji ciągłej ciśnienia	układ	9,000
8	KNR-W 2-15 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	110,000
		instalacja C.O.		
9	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m ²	kpl	9,000
10	KNR 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	9,000
11	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia instalacji c.o. średnicy 15-20mm	szt	18,000
12	KNR 7-08 0203/01	Montaż układów blokowych systemów hydraulicznej regulacji ciągłej ciśnienia	układ	9,000
13	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	pion	9,000