


Szczegóły studni rewizyjnej
pokazano na odrębnym rysunku

- Legenda:
- 1 - Kratka żeliwna uchylna klasy D400, wg PN-EN124:2000, wym. 500 x 300 mm
 - 2 - Płyta pośrednia, bet. C35/45
 - 3 - Krag pośredni, C35/45, H=750/1000 mm
 - 4 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
 - 5 - Przejście szczelne dla rur PVC Ø160
 - 6 - Studnia rewizyjna na sieci DN1000 mm



Uwaga:
Zwieńczenia wpustów deszczowych (kompletne ruszty) muszą posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 124:2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

Wpusty deszczowe przykrawężnikowe, betonowe, z kręgów łączonych na uszczelkę, o średnicy Ø500 mm, z betonu C35/45, z osadnikiem głęb. min. 0,5 m, oraz rusztów żeliwnym płaskim uchylnym, wym. 500/300 mm. Ruszt powinien być klasy D400, wg PN-EN124:2000. Ruszt montować na płycie pośredniej z betonu C35/45. Elementami składowymi każdej studzienki wpustowej Ø500 mm powinny być:
- dno osadnikowe o głębokości min. 0,5 m,
- kręgi pośrednie z przejściem szczelnym dla rury PVC Ø160 mm,
- płyta pośrednia, bet. C35/45

STAROSTA JAROCIŃSKO

Zamawiający:	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO		
Jednostka projektowa:	MARIA KATTNER PT17	MARIA KATTNER UL. CYPRYSOWA 2, 64-130 DĄBCZE	
Stadium projektu:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Zamierzenie budowlane:	KANALIZACJA DESZCZOWA DLA ZADANIA INWEST.: BUDOWA ULIC ŁĄCZĄCYCH ULICĘ TOPOLOWĄ I OGRODOWĄ W JARACZEWIE		
Obiekt budowlany:	Ulica 4KDL i 16KDX (oznaczenie w MPZP) w Jaraczewie		
Nazwa opracowania:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Branża:	SANITARNA		
Tytuł rysunku:	WPUST DESZCZOWY		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński	WK/P/0271/PWOS/06	Projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodoc. i kanalizacyjnych
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Zdziabeck	WK/P/0360/PWOS/12	Projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodoc. i kanalizacyjnych
Data:	Umowa nr:	Nr rysunku:	Skala:
listopad 2014 r.	33/2014 z 21.08.2014 r.	7	---