

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

Budowa: **Budynki mieszkalne wielorodzinne**

Obiekt lub rodzaj robót: **Jastrzębie-Zdrój -zasoby MZN**

Inwestor: **Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55**

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach		
1	Wymiana okien		
1.1	Zabezpieczenie podłóg folia Wyliczenie ilości robót:		
	158,76*2,0		317,52
	RAZEM:		317,52
1.2	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m ² , osadzanie na kotwach Wyliczenie ilości robót:		
	Moniuszki 22/1 0,55*0,80+0,58*0,82		0,92
	RAZEM:		0,92
1.3	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach Wyliczenie ilości robót:		
	61,9		61,90
	RAZEM:		61,90
1.4	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach Wyliczenie ilości robót:		
	95,94		95,94
	RAZEM:		95,94
1.5	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Wyliczenie ilości robót:		
	104,10*0,3		31,23
	RAZEM:		31,23
1.6	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach z ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami (od strony wewnętrznej) Wyliczenie ilości robót:		
	202,58+104,10		306,68
	RAZEM:		306,68
1.7	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami (od strony zewnętrznej) Wyliczenie ilości robót:		
	306,68		306,68
	RAZEM:		306,68
1.8	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ościeżach (od strony wewnętrznej) Wyliczenie ilości robót:		
	306,68*0,25		76,67
	RAZEM:		76,67
1.9	Uzupełnienie gładzi cementowej pod parapety zewnętrzne, pochyło, szerokość 1 cegły Wyliczenie ilości robót:		
	104,10		104,10
	RAZEM:		104,10
1.10	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne Wyliczenie ilości robót:		
	104,10		104,10
	RAZEM:		104,10
1.11	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie Wyliczenie ilości robót:		
	306,68*0,30		92,00
	RAZEM:		92,00
1.12	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem powierzchni Wyliczenie ilości robót:		
	306,68*0,25		76,67
	RAZEM:		76,67
1.13	Mycie okien Wyliczenie ilości robót:		
	158,76		158,76
	RAZEM:		158,76
1.14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Wyliczenie ilości robót:		
	okna 158,76*0,05		7,94
	parapety 104,10*0,3*0,0005		0,02
	RAZEM:		7,96

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Wyliczenie ilości robót: 7,96	7,96	
	RAZEM:	7,96	m3 7,96
1.16	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	7,96