

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku
ADRES INWESTYCJI : 09-401 Płock ul. Krakówka 4
INWESTOR : Gmina – Miasto Płock,
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, Stary Rynek 1
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MURARSKIE			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach gr 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02				
	kratki sali gimnastycznej	4*0.2*0.2*0.24	m ³	0.038	
				RAZEM	0.038
2		STOLARKA OKIENNA			
2	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych	m ²		
d.2	1111-02				
		1.04*1.0*4	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
3	KNR 4-01	Montaż paneli zewnętrznych w połowach okien przewidzianych do montażu wentylacji	m ²		
d.2	1108-07 analogia				
		1.04*1.0*4	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
3		ROBOTY TYNKARSKIE			
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod roboty tynkarskie - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02				
	kratki sali gimnastycznej	4*0.2*0.2*2	m ²	0.320	
	uzupełnienia s. gimnastycznej	poz.5	m ²	51.950	
				RAZEM	52.270
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na sali gimnastycznej - przyjęto 15% powierzchni	m ²		
d.3	0711-02				
	sala gimnastyczna-	5.23*(22.02+22.02+11.09+11.09)*0.15	m ²	51.950	
				RAZEM	51.950
6	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0801-02				
	kratki sali gimnastycznej	4*0.2*0.2*2	m ²	0.320	
	korytarz kabel zasilający i rozdzielnia - korytarz	35.0*0.25	m ²	8.750	
				RAZEM	9.070
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian sali gimnastycznej	m ²		
d.3	1202-09				
		306.39	m ²	306.390	
				RAZEM	306.390
8	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-11				
		306.39*0.01+4.16*0.01	m ³	3.106	
				RAZEM	3.106
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem samowładoczym - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-12				
		Krotność = 9	m ³	3.106	
		3.106	m ³	3.106	
				RAZEM	3.106
10	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.3					
		3.106	m ³	3.106	
				RAZEM	3.106

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie- nałożenie na lamperie gruntu kwarcowego pod prace szpachlar- skie - powierzchnie pionowe	m ²		
	sala gimnas- tyczna, kory- tarz - ściany	5.23*(22.02+22.02+11.09+11.09)-8*2.1*2.05-4*1.04*1-4*2.1*1.0-2*1.53*2-4* 0.8*1.35+35.0*0.5	m ²	306.391	
				RAZEM	306.391
12 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie - nałożenie na suficie gruntu kwarcowego pod prace szpachlar- skie - powierzchnie poziome	m ²		
	sala gimnas- tyczna - sufi- ty	22.02*11.09	m ²	244.202	
				RAZEM	244.202
13 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.11	m ²	306.391	
				RAZEM	306.391
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłóży gip- sowych z gruntowaniem	m ²		
	powierzchnie ścian	poz.13	m ²	306.391	
	powierzchnie sufitów	244.202	m ²	244.202	
	sala gimnas- tyczna				
				RAZEM	550.593
15 d.4	KNR-W 2-02 1604-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m	m ²		
		22.02*11.09	m ²	244.202	
				RAZEM	244.202
16 d.4	KNR-W 2-02 1604-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro- bót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m	m ²		
		(22.02+11.09)*5.5*2	m ²	364.210	
				RAZEM	364.210
17 d.4	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie powierzchni ścian	m ²		
	sala gimnas- tyczna	[2*(22.02+22.02+11.09+11.09)-2*1.53*2]* 2.0	m ²	252.640	
				RAZEM	252.640
18 d.4	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków	m ²		
	kratki wenty- lacyjne	4*0.2*0.2	m ²	0.160	
				RAZEM	0.160
19 d.4	KNR 19-01 1020-06 ana- logia	Demontaż drabinek gimnastycznych na czas remontu	m ²		
		15*3	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
20 d.4	KNR 19-01 1020-06 ana- logia	Montaż drabinek gimnastycznych	m ²		
		15*3	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
21 d.4	KNR 4-01 0820-03 ana- logia	Zabezpieczenie podłogi sali z parkietu płytą OSB grub. 12 mm	m ²		
		22.5*11.50	m ²	258.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR 13-23 d.4 1001-10	Zabezpieczenie podłogi z parkietu folią 22.5*11.5	m ² m ²	RAZEM 258.750	258.750
23	KNR 13-23 d.4 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2.1*2.05*8+2.10*1.0*4+1.04*1.0*4+ 1.5*2*2	m ² m ²	RAZEM 53.000	53.000
24	KNR 4-01 d.4 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu 11.50*5*2	m ² m ²	RAZEM 115.000	115.000
25	KNR 2-02 d.4 0333-01 ana- logia	Uszczelnianie ręczne slikiem parapetów podokienych sali gimnastycznej 2.20*8*2	m m	RAZEM 35.200	35.200
26	KNR 4-01 d.4 0535-07 ana- logia	Rozebranie obróbek blacharskich ościeży okien sali gimnastycznej z blachy nadającej się do użytku w celu uszczelnienia (2.05+2.10+2.05)*8*0.25	m ² m ²	RAZEM 12.400	12.400
27	KNR-W 2-02 d.4 0318-01 ana- logia	Uszczelnianie ręczne silikonem obróbek ościeży z blachy okien sali gimnas- tycznej (2.05+2.10+2.05)*8	m m	RAZEM 49.600	49.600
28	KNR-W 4-01 d.4 0540-03 ana- logia	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i naprawa drobnych uszkodzeń 49.60*0.5	m m	RAZEM 24.800	24.800
29	KNR-W 4-01 d.4 0540-02 ana- logia	Montaż ponowny obróbek blacharskich ościeży okien sali gimnastycznej 12.40	m ² m ²	RAZEM 12.400	12.400
5		MONTAŻ I WYPOSAŻENIE			
30	d.5 kalk. własna	Obudowa urządzeń wentylacyjnych w sali gimnastycznej 1,3x1,7x0,76 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000