



RZUT 1 PIĘTRA



PRZEKRÓJ



POMIESZCZENIA LABORATORIUM
(POKÓJ KLIMATYCZNY I POKÓJ OCENY)

PRZEZNACZONE DO REMONTU
ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ
INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZEŃ
KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1. WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO Z PŁYT GK 2x12mm NA RUSZCIE ALUMINIOWYM SUFIT NA WYSOKOŚCI 260cm NAD PODŁOGĄ
2. WYKONANIE OTWORÓW W SUFICIE PODWIESZONYM 6xotw. $\varnothing 57\text{cm}$ i 4xotw. $46 \times 46\text{cm}$
3. WYKONANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ MUROWANEJ
otwór $63 \times 28\text{cm}$ pod stropem $h_0 = 290\text{cm}$
otwór $63 \times 28\text{cm}$ nad podłogą $h_0 = 50\text{cm}$
4. WYKONANIE OTWORU MONTAŻOWEGO W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ GK POD STROPEM
1 otwór $23 \times 19\text{cm}$
5. WYKONANIE OBUDOWY SZAFY KLIMATYZACJI Z PŁYT GK NA RUSZCIE ALUMINIOWYM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ AKUSTYCZNĄ I DRZWIAMI REWIZYJNYMI 80/200cm
6. WYKONANIE PIONOWEJ OBUDOWY KANAŁU WENTYLACYJNEGO
7. ZAMUROWANIE OTWORÓW W ŚCIANIE KORYTARZOWEJ
8. MALOWANIE POMIESZCZEŃ



PROJ. DRZWI DO POMIESZCZENIA KLIMATYCZNEGO
DWUSKRZYDŁOWE 150x215cm

ŚCIANKA UZUPEŁNIAJĄCA GK
SZKŁO
PANEL LAMINOWANY
KRATKA PRZEPEŁYWOWA 60x30cm

TYTUŁ PROJEKTU: "SYSTEM KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ DLA LABORATORIUM" ADRES: 90-570 ŁÓDŹ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 BRANŻA: BUDOWLANA		INWESTOR: Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów Warszawa Pl. Powstańców 1	
NAZWA RYSUNKU: INWENTARYZACJA BUDOWLANA DEMONTAŻE I OTWORY W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH	NR UMOWY: _____ BKSO-1.1131.2.2020.MP	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Piotr G. Kluska upr. bud. 19/92/WK PODPIS: _____	
Ustugi projektowe wentylacja; chłodnictwo	STADIUM: _____ PBW	SKALA 1:100	NR RYS. 2 DATA X 2020