
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKÓŁKARSKIEGO W SUKOWIE
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 2898 obręb 0015 Suków gmina Daleszyce
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE- NADLESNICTWO DALESZYCE
ADRES INWESTORA : ul. Zakościelna 7A 26-021 Daleszyce
WYKONAWCA ROBÓT : PRB Consulting
ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2019

Data zatwierdzenia

INSTALOWANIE SIECI INTERNETOWE PO VLAN

1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
2. ZASILANIE DEDYKOWANE
3. MONTAŻ SWITCHA
4. MONTAŻ ROZSIEWACZ INTERNETU
5. URUCHOMIENIE SYSTEMU WI-FI

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MONTAŻ INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH			
1.1	45314000-1	MONTAŻ WI-FI			
1	KNR AT-14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany-UTP w kat 5e 4x2x0,5mm	m		
d.1.	0102-01				
1		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
2	KNNR 5	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane w podłożu innym niż beton	m		
d.1.	0102-06				
1	analogia	36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
3	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji WI-FI - PRZELĄCZNIK SWITCH	szt.		
d.1.	0501-02				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji WI-FI - ROZSIEWWACZ SYGNAŁU	szt.		
d.1.	0501-02				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR AL-01	Uruchomienie systemu WI-FI - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia		
d.1.	0506-02				
1	analogia	1	linia	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AL-01	Montaż zasilacza	szt.		
d.1.	0109-02				
1	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AT-14	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
d.1.	0111-01				
1		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000