

Nr 4/2022

Strzelce Wielkie, dnia 10.03.2022 r.

**KS Projekt Szymon Karbowski**  
**ul. Bukówko 1A/2**  
**63-700 KROTOSZYN**

## WARUNKI TECHNICZNE

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skoraszewice” z następującymi uwagami:

- 1) rurociągi tłoczne:
  - rurociąg tłoczny zaprojektować z rur PEHD o odpowiedniej średnicy,
  - projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie projektowanego rurociągu tłoczego z rur PEHD do istniejącego rurociągu tłoczego z rur PEHD Ø 110 zlokalizowanego na działce drogowej nr 85 w m. Krzyżanki (teren zielony przy skrzyżowaniu z działką drogową nr 86 – wyjazd w kierunku Gębic),
  - rurociąg tłoczny prowadzący ścieki ze Skoraszewic do miejsca włączenia w istniejący rurociąg tłoczny w m. Krzyżanki zaprojektować wzdłuż drogi powiatowej Krzyżanki – Skoraszewice,
  - projektant obowiązany jest w ramach projektu budowlanego przeprowadzić analizę współpracy układu tłoczego projektowanego (Skoraszewice) z układem tłocznym istniejącym (Krzyżanki) celem zagwarantowania prawidłowej współpracy obu układów.
- 2) kolektory grawitacyjne:
  - zaprojektować kolektory grawitacyjne z rur PVC litych SN 8 SDR 34, łączonych na uszczelkę gumową średnicy 200 mm,
  - zaprojektować studnie betonowe D 1000 z włączami typu ciężkiego – włącz żeliwny z wypełnieniem betonowym,
  - w przypadku dróg nieutwardzonych zaprojektować studnie betonowe D 1000 z włączami typu ciężkiego zabezpieczonymi pierścieniami żelbetowymi, uniemożliwiającymi przesunięcie włazu,
- 3) odgałęzienia do granic działek - podejścia do budynków:
  - zaprojektować podejścia pod posesje z rur PVC litych SN 8 SDR 34 o średnicy 160 mm, zakończyć studnią rewizyjną D 425,
  - podejścia do budynków zaprojektować do granicy nieruchomości, która ma być podłączona.

MZWIK w Strzelcach Wielkich  
KIEROWNIK  
Dział Eksploatacji i Usług  
  
Tomasz Mikołajski