

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowy linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kier. słup nr I/11 wraz z szafką sterującą-rozdzielczą - 11 słupów)
ADRES INWESTYCJI : Kaszchor dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1
INWESTOR : Gmina Przemęt
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTUR MIELCAREK
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2023r

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	8		
2	KNR 2-01 0703-0402	Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	460		
3	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	8		
4	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	460		
5	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	936		
6	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x25mm2	m	476		
7	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x35mm2	m	4		
8	KNR 5-10 1001-02	Montaż szafki sterująco rozdzielczej oświetlenia drogowego - SOD	szt.	1		
9	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x25mm2	m	43		
10	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie DVK-75(H), 750N	m	30		
11	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie DVK-75, 450N	m	13		
12	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - wysięgnik pojedynczy (zwyzka 0,2/wysięg 0,5m)	szt.	11		
13	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III (R<10om)	kpl.	2		
14	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	99		
15	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw na słupie - oprawa LED73/740	szt.	11		
16	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.	4		
17	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	12		
18	Analiza własna	Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
19	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x25mm2	szt.	22		
20	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x35mm2	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	212.6637		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wazelina techniczna	kg	11.8000		11.8000			
2.	benzyna do ekstrakcji	dm ³	10.0550		10.0550			
3.	uziom Galmar	kpl	2.0800		2.0800			
4.	bednarka ocynkowana 25x4mm	m	4.0000		4.0000			
5.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	kg	1.6972		1.6972			
6.	pasta do lutowania ręcznego Pal-1	kg	0.4800		0.4800			
7.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm ³	0.4320		0.4320			
8.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	201.6000		201.6000			
9.	piasek do betonów zwykłych	m ³	52.8230		52.8230			
10.	żwir do betonów zwykłych 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm	m ³	0.8030		0.8030			
11.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35	kg	330.0000		330.0000			
12.	taśma izolacyjna 'Denso' - plastyczna	m ²	0.1440		0.1440			
13.	deski iglaste obrzynane	m ³	0.1100		0.1100			
14.	rury osłonowa głętka karbowana 50mm	m	33.0000		33.0000			
15.	rury przepustowe DVK-75	m	13.5200		13.5200			
16.	rury przepustowe DVK-75(H), 750N	m	31.2000		31.2000			
17.	szafla sterująca rozdzielcza oświetlenia drogowego - SOD	szt	1.0000		1.0000			
18.	drobne konstrukcje mocujące	kg	3.0000		3.0000			
19.	lampa oświetleniowa LED 49/740	kpl.	11.0000		11.0000			
20.	końcówki kablowe AI typu 2 kA do podwójnego zaprasowania kabel YAKY 4x25mm2	szt	88.0000		88.0000			
21.	końcówki kablowe AI typu 2 kA do podwójnego zaprasowania kabel YAKY 4x35mm2	szt	8.0000		8.0000			
22.	opaski kablowe typu OKi	szt	75.4400		75.4400			
23.	uchwyty kablowe uniwersalne typu UkU	szt	24.0000		24.0000			
24.	przewód miedziany wielodrutowy goły typu L o przekroju 16 mm2	m	12.0000		12.0000			
25.	przewód YDY 3x2,5mm2	m	102.9600		102.9600			
26.	słupy dla oświetlenia zewnętrznego kompletne z fundamentem, nakrętkami, kapturkami, pojedynczą tabliczką bezpiecznikową, wkładkami bezpiecznikowymi (zwyzka 0,2m - wysięg 0,5m)	szt	11.0000		11.0000			
27.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	7.1400		7.1400			
28.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	0.0600		0.0600			
29.	kabel YAKY 4x25mm2	m	539.7600		539.7600			
30.	wysięgnik	szt	11.0000		11.0000			
31.	mapa powykonawcza	szt	1.0000		1.0000			
32.	kabel YAKY 4x35mm2	m	4.1600		4.1600			
33.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	9.6140		
2.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM)	m-g	15.5480		
3.	wibromłot spalinowy do 4 kW	m-g	0.4200		
4.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	7.2512		
5.	ciągnik kołowy 55-63 kW	m-g	2.3012		
6.	samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	4.3641		
7.	samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.1677		
8.	samochód dostawczy do 0.9 t'	m-g	0.1000		
9.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	9.1225		
10.	przyczepa dłuźcowa do 4.5 t	m-g	4.4000		
11.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	7.4880		
12.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	6.8200		
13.	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t'	m-g	2.2836		
14.	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0.0176		
				RAZEM	

Słownie: