



proj. szafka oświetleniowa SO dz. nr 197/1


istn. ZKP



proj. kabel zasilający  
YAKY 4x35 mm2 l=3(7)m



proj. linia kablowa oświetleniowa  
typu YAKY 4x35 mm2 l=382(414)m



- UWAGI:
- SYSTEM SIECIOWY TN-C;
  - OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM:
    - Ochrona podstawowa
    - Ochrona przy uszkodzeniu (samoczynne wyłączenie zasilania)
  - Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych;
  - Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałowym, należy traktować tak jak by były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej;
  - Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia, muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne;
  - Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać wg wytycznych i zaleceń producenta;
  - Demontażowi podlegać będzie oprawy oświetleniowe oraz linie napowietrzne zasilające oprawy uliczne Al 25mm2 należące do Enea Oświetlenie Sp. z o.o.;

LEGENDA

SYMBOL

NAZWA

—

linia kablowa oświetleniowa typu YAKY 4x35mm2

⏏

uziemiaenie R≤10 Ohm

⏏

OPRAWA LED 36 39W 5050lm 5000K IP66 z gniazdem D4i zgodnym z Zhaga Book 18  
oprawę montować na słupie aluminiowym o wysokości h=7m na wysięgniku o wysokości 1m, długości 1m i kącie nachylenia 5 stopni

Rys. nr: 2	Investor: GMINA KOŚCIAN ul. Młyńska 15; 64-000 Kościan	Projektant:  mgr inż. Marcin Skrobała Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. bud.: WKP/0207/PWOE/17
Skala: ---	Obiekt: Oświetlenie uliczne w miejscowości Mikoszki	
Symbol: PT01	Adres: Mikoszki dz. 197/1 gm. Kościan	
Data: 02.2024	Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASILANIA	