


OPRAWA LED 36 39W 5050lm 5000K IP66 z gniazdem Zhaga D4I - szt. 8
oprawę montować na słupie aluminiowym o wysokości h=7m, na wysięgniku o
wysokości 1m, długości 1m i kącie nachylenia 5 stopni



UWAGI:

1. SYSTEM SIECIOWY TN-C;
2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM:
 - Ochrona podstawowa
 - Ochrona przy uszkodzeniu (samoczynne wyłączenie zasilania)
3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych;
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałowym, należy traktować tak jak by były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej;
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia, muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne;
6. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać wg wytycznych i zaleceń producenta;

Rys. nr: 2	Inwestor: GMINA KOŚCIAN ul. Młyńska 15; 64-000 Kościan	
Skala: 1:40	Obiekt: Oświetlenie uliczne w miejscowości Mikoszki	Projektant: mgr inż. Marcin Skrobała Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. bud.: WKP/0207/PWOE/17
Symbol: PB01	Adres: Mikoszki dz. 197/1 gm. Kościan	
Data: 02.2024	Nazwa rysunku: WYGLĄD SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH	