

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie części pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku Biblioteki Głównej US
ADRES INWESTYCJI : ul. Tarczyńskiego 1, Szczecin
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Kubiena
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0504-04 z. sz. 2.3. 9909-02 z. sz. 2.4. 9910-03		Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 25 m ² - nachylenie połąci ponad 85 do 120 % <kosze>3,0*(18,0*1,5) <przy murze>17,0*1,0*2	m ² przel. pokr.		
				m ² przel. pokr.	81,000	
				m ² przel. pokr.	34,000	
					RAZEM	115,000
2	KNR 4-01 0414-09		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm poz.1*10%	m ²		
				m ²	11,500	
					RAZEM	11,500
3	KNR 4-01 0533-01		Wymiana obróbek blacharskich koszy i wzdłuż muru z blachy z tytanowo - cynkowej 3*18,0*0,6+2*17,0*0,65	m ²		
				m ²	54,500	
					RAZEM	54,500
4	KNR 4-01 0534-08		Prowizoryczne zabezpieczenie połąci dachowych z rozebraniem płytą pilśniową twardą poz.1	m ²		
				m ²	115,000	
					RAZEM	115,000
5	KNR 4-01 0420-03		Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 4,5*1,5*2	m ²		
				m ²	13,500	
					RAZEM	13,500
6	KNR 4-01 0504-08		Przełożenie gąsiorów ceramicznych 3,0	m przel. gąsior		
				m przel. gąsior	3,000	
					RAZEM	3,000
7	KNR 4-04 1105-01 1105-02 kalk. własna		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km wraz z opłatą za utylizację poz.1*0,02	m ³		
				m ³	2,300	
					RAZEM	2,300