

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	34928530-2	Linia kablowa			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	(48+48+30+28+2)*1,1*0,4	m ³	68,640	
				RAZEM	68,640
2	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	156*2	m	312,000	
				RAZEM	312,000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 120 450N dwudzielna niebieska	m		
d.1	0705-01	2+2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m		
d.1	0705-01	17+10+10	m	37,000	
				RAZEM	37,000
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m		
d.1	0705-01	115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY	m		
d.1	0707-02	4x25 48+48+30+28+2	m	156,000	
				RAZEM	156,000
7	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	56,16	m ³	56,160	
				RAZEM	56,160
8	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	68,640	m ³	68,640	
				RAZEM	68,640
9	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
d.1	0403-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe			
10	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=9m, gr. ścianki 3,5mm	szt.		
d.2	1001-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe 1-ramiennie dł. 1,0m, nachylenie 5 st.	szt.		
d.2	1002-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 96(105)W	szt.		
d.2	1004-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
d.2	1003-02	4	kpl. przew.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.		
d.2	1203-04	10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	34928530-2	Uziomy pionowe			
15	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.3	0605-08	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	34928530-2	Pomiary			
16	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-01	4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-03	5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		5	prób.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	34928530-2	Pozostałe			
20 d.5	kalk. własna	Obsługa geodezyjna i archeologiczna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	34928530-2	Linia kablowa				
1	KNNR 5 0701-d.1 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	68,640		
2	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	312,000		
3	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 120 450N dwudzielna niebieska	m	4,000		
4	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m	37,000		
5	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m	115,000		
6	KNNR 5 0707-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x25	m	156,000		
7	KNNR 5 0702-d.1 05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	56,160		
8	KNNR 2-01 0236-d.1 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	68,640		
9	KNNR 5 0403-d.1 01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe				
10	KNNR 5 1001-d.2 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=9m, gr. ścianki 3,5mm	szt.	4,000		
11	KNNR 5 1002-d.2 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe 1-ramienne dł. 1,0m, nachylenie 5 st.	szt.	4,000		
12	KNNR 5 1004-d.2 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 96(105)W	szt.	4,000		
13	KNNR 5 1003-d.2 02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	4,000		
14	KNNR 5 1203-d.2 04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.	10,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	34928530-2	Uziomy pionowe				
15	KNNR 5 0605-d.3	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	30,000		
08						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	34928530-2	Pomiary				
16	KNNR 5 1304-d.4 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3,000		
17	KNNR 5 1303-d.4 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	4,000		
18	KNNR 5 1303-d.4 03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	5,000		
19	KNNR 5 1305-d.4 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	5,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	34928530-2	Pozostałe				
20	d.5 kalk. własna	Obsługa geodezyjna i archeologiczna	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: