

OBMIAR

na wykonanie konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz awaryjne usunięcie wody zalegającej w pasie dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	kalkulacja własna	Oczyszczenie przepustów o śr. 0,4 m z namułu z wywozem namułu	mb	200
2	kalkulacja własna	Mechaniczne czyszczenie wpustów deszczowych i przykanalików z wywiezieniem namułu	kpl.	160
3	kalkulacja własna	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych i chłonnych o średnicy wewnętrznej 1200 mm - grubość osadu do 30 cm z wywozem namułu	szt.	100
4	kalkulacja własna	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych i chłonnych o średnicy wewnętrznej 1200 mm - dodatek za każde 10 cm ponad 30 cm grubości osadu obmiar = 150 (10 cm osad)	10 cm osad	150
5	kalkulacja własna	Oczyszczenie przepustów podchodnikowych z wywozem namułu	mb	150
6	kalkulacja własna	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0,40 m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału z wywozem namułu	mb	900
7	kalkulacja własna	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0,40 m wypełnionych korzeniami do 1/2 wysokości kanału z wywozem namułu	mb	700
8	kalkulacja własna	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0,60 m wypełnionych korzeniami do 1/2 wysokości kanału z wywozem namułu	mb	500
9	KNR 4-05II 0102-01	Czyszczenie ekodrenów przy odwodnieniu poprzecznym	mb	50
10	KNR 4-05II 0119-01	Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych o poj. do 2 m ³	szt.	20
11	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	120
12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	80
13	KNR 4-05I 0409-03 9902-04/1	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m - wykopy nawodnione	kpl.	10
14	KNR 2-18 0613-04 analogia	Wymiana uszkodzonych kręgów obmiar = 20 ((0,5 m) stud.)	(0,5 m) stud.	20
15	KNR 2-31 1406-03 kalk. własna	Wymiana kółnierzy i pokryw żeliwnych włączów studni rewizyjnych kanałowych	szt.	10
16	kalkulacja własna	Wymiana pokryw żeliwnych włączów studni rewizyjnych kanałowych	szt.	10
17	kalkulacja własna	Wymiana kraterów ściekowych ulicznych kompletnych (skrzynka i kratka)	szt.	25
18	kalkulacja własna	Wypompowanie i wywiezienie wody	h	5
19	kalkulacja własna	Inspekcja TV kanału deszczowego	mb	500