



Andrzej Olszowski A14
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
a14projekty@gmail.com

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : „Remont drogi gminnej Bartne - Droga Niemiecka nr 270943K w km 0+000 - 0+745 (dz. ewid. nr 226)
ADRES INWESTYCJI : Bartne
INWESTOR : Gmina Sękowa
ADRES INWESTORA : Sękowa 252, 38-307 Sękowa

SPORZĄDZIK KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2023

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/K04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel.kom. 695 333 448

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont drogi			
1 d.1	KNR AT-03 0202-01	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 745*3.5+30	m ²		
				m ²	2637.500	
					RAZEM	2637.500
2 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	D-05.03.27	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm - ANALOGIA: nawierzchnia asfaltowa z SMA 16 JENA 745*3.5+30	m ²		
				m ²	2637.500	
					RAZEM	2637.500
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm uzupełnienie poboczy mieszanka tłuczniowa 0-31,5 mm oraz uzupełnienie zjazdów 745*2*0.5+8+6+8+14+8+6+6+10+12	m ²		
				m ²	823.000	
					RAZEM	823.000