

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i kompletny montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych: 108, 109, 110 Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
ADRES INWESTYCJI : ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ
BRANŻA : sanitarna, elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOŚCIAN					
1		Instalacja klimatyzacji pomieszczeń: 108, 109, 110			
1.1	KNR AT-26 0103-02 analiza indywidualna	Zabezpieczenie przed uszkodzeniem daszku szklanego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2	KNR 7-24 0126-06 analiza indywidualna	Montaż jednostki zewnętrznej np. AOYG-24 LAT3 na elewacji I piętra (w przypadku braku możliwości montażu z rusztowania, uwzględnić montaż z podnośnika teleskopowego)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej np. ASYG-07 LMCE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej np. ASYG-09 LMCE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej np. ASYG-12 LMCE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6	KNNR 4 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 6 mm o po czeniach lutowanych na cianach w budynkach Rura miedziana chłodnicza 6,35mm 13	m		
			m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.7	KNNR 4 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewn trznej 10 mm o po czeniach lutowanych na cianach w budynkach Rura miedziana chłodnicza 9,52mm 13	m		
			m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.8	KNR 0-34 0104-06	Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35	m		
		poz.1.6	m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.9	KNR 0-34 0104-06	Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52	m		
		poz.1.7	m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.10	KNR 7-24 0501-01 analogia	Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.11	KNR 7-24 0515-01 analogia	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.12	KNR 7-24 0510-01	Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajność 30 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.13	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.14	kalk. własna	Wykonanie Instalacji odprowadzenia skroplin na zewnątrz budynku do rury spustowej (materiały instalacyjne wraz z montażem).	kpl.		
		poz.1.3	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.15	kalk. własna	Okablowanie sterownicze i zasilające jednostki zewnętrznej (ok.10m), wewnętrznych (przewody elektryczne zasilające, zabezpieczenie elektryczne 1-fazowe typu P312-C25-30AC do montażu w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej na piętrze)	kpl.		
		poz.1.3	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.16	kalk. własna	Przeglądy i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacji przez okres 60. m-cy	kpl.		
		poz.1.3	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00