


RZUT FUNDAMENTÓW 1:100



ZBRÓJENIE ŁAW ŻELBETOWYCH		
POZYCJA	bxd [cm]	OPIS ZBRÓJENIA
Ł-F-1	40x30	ŁAWA FUNDAMENTOWA. Zbrojenie: 4#12 /A-IIIN/, Siatczona 2-cięgie Ø8 co 25 cm /A-I. Z ławy wypuścić pręty pionowe ścian oporowych.

- UWAGI:
- POŚCISQENIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ W MIN. 80cm POWIĘZI PROJEKTOWANEGO POZIOMU TERENU I W POZIOIME FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH NA WARSZTIE. POŚCISQENIU GR. 10cm.
 - OSTATNIA WARSZTIE GRUNTU O GR. 0,2m W WYKOPIE JAKO ODPORNOĄ NAŁEŻY ODPOW. RĘCZNIE BEZPOŚREDNIO PRZED UKŁADANIEM FUNDAMENTÓW.
 - RSIENIEK ROZPATARZYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I PODOSIŁAJCZYM RSIENIKAM.
 - PRĘTY ZBRÓJENIA ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚĆ I ZAKŁANIAACH MIN. 40 ŚREDN. W WĄROZNIKACH DŁOŻYĆ PRĘTY NAZAKŁAD.
 - POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZONE POWINNY BYĆ POWOKAM BIŁOWICZNYM.
 - W MIEJSCACH PRZEW. TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWAĆ ŚRODEK SZCZEPNY NP. K&H SAKRET
 - ROZMIARZANIA SZCZEGÓŁOWE WIC. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OTULINA 5,0cm

STAL ZBRÓJENIOWA
B500SP /A-IIIN/
St3SX /A-I/
BETON
Beton C20/25
w/c – 0,6

ms STUDIO		BIURO PROJEKTÓW ms STUDIO	
mgr inż. arch. Marika Syniawska, 62-510 Konin, ul. Działkowa 1 d, email: ms.studio@onet.pl			
Investor:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.		Stadium Pr. budowlany
Obiekt:	Remont wejść do budynku "D" Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego Im. dr Romana Ostrowskiego w Koninie.		04.2022
Lokalizacja:	Konin, ul. Szpitalna 45.		Skala 1:100
Rysunek:	Rzut fundamentów (WEJŚCIE 1).		
Branża:	Architektoniczna	Nr uprawnień	K1
Podpis			
Projektował:	mgr inż. Bartosz Intryś w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		WKP/00177/PWOK/16