


RZUT FUNDAMENTÓW 1:100



ZBROJENIE ŁAW ŻELBETOWYCH		
POZYCJA	b x h [cm]	OPIS ZBROJENIA
ZF-1	40x30	ŁAWA FUNDAMENTOWA: Zbrojenie: 4#12 /A-IIIIV/, Strzemiona 2-cięte Ø6 co 25 cm /A-/; Z ławy wypuścić pręty pionowe ścian oporowych.

- UWAGI:
- POSADZENIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ W MIN. 80cm PONIŻEJ PROJEKTOWANEGO POZIOMU TERENU I W POZIOME FUNDAMENTÓW SIENIĄCZYCH NA WARSTWIE PODBETONU GR. 10cm.
 - OSTATNIA WARSTWA GRUNTU O GR. 0,3m W WYKOPIE JAKO OCHRONNĄ NALEŻY ODSPOC RĘCZNIE BEZPOŚREDNIO PRZED UKŁADANIEM FUNDAMENTÓW.
 - RYŚNIEK ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIŁE Z OPISEM TECHNICZNYM I POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI.
 - PRĘTY ZBROJENIA ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI I ZAKŁADANIACH MIN. 40 ŚREDNIC. W NARÓŻNIKACH DODATKOWO PRĘTY NAZKŁAD.
 - POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZONE POWINNY BYĆ POWŁOKAMI BITUMICZNYMI.
 - W MIEJSCACH PRZEBIEGU TECHNICZNYCH ZASTOSOWAĆ ŚRODEK SZCZELNY NP. KAH SAKRET
 - ROZWAŻANIA SZCZEGÓŁOWE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

STAL ZBROJENIOWA
B500SP /A-IIIIV/
St3SX /A-I/
BETON
Beton C20/25
w/c – 0,6

OTULINA 5,0cm

<div>ms STUDIO</div>		<div>BIURO PROJEKTÓW ms STUDIO</div>	
mgr inż. arch. Marika Syniewska, 62-510 Konin, ul. Działkowa 1 d, email: ms.studio@onet.pl			
Investor:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.	Stadium Pr. budowlany	
Obiekt:	Remont wejść do budynku "D" Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego Im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie.	04.2022	
Lokalizacja:	Konin, ul. Szpitalna 45.	Skala 1:100	
Rysunek:	Rzut fundamentów (WEJŚCIE 2).		
Bransz:	Architektoniczna	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Bartosz Intrybs w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	WKP/00177/PWOK/16	K3 Nr rysunku