

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 1667T Wola Chrobberska - Złota odc. Odrzywół – Lubowiec dł. 800 mb w km 3+600÷4+400

Lp	POZ. STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.	STWiORB D-01.02.02.12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu.	m <sup>3</sup>	160,00		
<b>II. REMONT PRZEŁOMÓW</b>						
1.	STWiORB D- 01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	300,0		
2.	STWiORB D- 01.02.04.21	Rozebranie podbudowy z tłuczni kamienno- o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	300,0		
3.	STWiORB D- 04.01.01.12	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II - IV, głębokość koryta 25 cm	m <sup>2</sup>	300,0		
4.	STWiORB D- 04.05.01.24	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa o grub. 25 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m <sup>2</sup>	300,0		
5.	STWiORB D- 04.04.02.24	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	300,0		
6.	STWiORB D- 04.07.01.11	Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi powiatowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P (16P), grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	300,0		
<b>IV. NAWIERZCHNIA DROGI</b>						
1.	STWiORB D-04.08.01.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm	Mg	406,4		
2.	STWiORB D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm + wzmocnienie krawędzi na łukach drogi	m <sup>2</sup>	4018,0		
<b>V. ROBOTY WYKOŃCZNIOWE</b>						
1.	STWiORB D-04.04.02.14	Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1600,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>						