


PRZEKRÓJ A-A PRZECZ POWIERZCHNIE UTWARDZONE 1:25

- ułożenie kostki betonowej, brukowej o wymiarach : 200x100x60mm
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 – 31,5mm C90/30 (materiał ze skały litej) o grubości 5cm
- wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości 20cm zagęszczonej mechanicznie do ID = 1,0 (95,80 x 0,20)
- korytowanie o grubości 40cm wraz z odkładem i rozplantowaniem na terenie inwestycji



- ułożenie płyt ażurowych betonowych o wymiarach 600x400x80
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 – 31,5mm C90/30 (materiał ze skały litej) o grubości 15cm
- wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości 20cm zagęszczonej mechanicznie do ID = 1,0
- korytowanie o grubości 40cm wraz z odkładem i rozplantowaniem na terenie inwestycji

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"ÓSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikołaja Kopernika 3/13; 14-200 Iława
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:	PRZEKROJ A-A PRZEZ POWIERZCHNIĘ WYTWARDZONE	
OBIEKT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARIILEŚNICTWA WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W MIEJSCOWOŚCI WOLA OSIŃSKA DZ. NR. 974/3	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8 24-100 PUŁAWY	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	
AUTORZY DOKUMENTACJI:		
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	inż. FRANCISZEK MARUSZAK upr. bud. nr : 35/76 UW Słupsk	
Sprawdzał:	inż. KRZYSZTOF OŁÓW nr upr. POM/0346/POOK/12	
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI	
NR RYS.:	SKALA: 1:25	DATA OPRACOWANIA: 05.2021r.