

PRZEKRÓJ B-B 1:20

PŁYTA BETONOWA O GRUB 5cm Z
BETONU PŁUKANEGO O KOLORZE
JASNOBRAZOWYM NA KLEJ ŻELOWY

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIPWA NP.
TYPU WODER DUO O GRUB. 2.0mm LUB
INNA, RÓWNOWAŻNA OPISANA W P.B.

PŁYTA ŻELBETOWA O GR. 10cm, Z BETONU C20/25 Z SIATKĄ STALOWĄ Z PRĘTÓW $\Phi 6$ A-I CO 10/10cm ZATOPIONĄ W DOLNEJ CZĘŚCI PŁYTY

PAPA TERMOZGRZEWALNA V60 3.2mm
JASNOBRAZOWA

PODKŁAD Z BETONU C12/15 GR. 10cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm
ZAGESZCZONA MECHANICZNIE ID=0.9

GRUNT RODZIMY


UWAGI:

BETON : C20/25 (B25)

STAL : A-IIIN / RB500

A-I PB240

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE
ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOWO I
MALOWANEJ FARBĄ
ANTYKOROZYJNĄ O GRUB.
POWŁOKI MALARSKIEJ 160
MIKRONÓW W KOLORZE RAL 2001
LUB 3016



PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OŚEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikołaja Kopernika 3/13; 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
TEMAT:	PRZEGRÓJ B-B	
OBIEKT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII LEŚNICTWA WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W MIEJSCOWOŚCI WOLA OSIŃSKA DZ. NR. 974/3	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8 24-100 PUŁAWY	
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
AUTORZY DOKUMENTACJI:		
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYŁKA nr upr. NN-8345/474/81	
Sprawdzał:	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI nr upr. PO/KK/227/2008	
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI	
NR RYS.:	SKALA: 1:50	DATA OPRACOWANIA: 04.2021r.