

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła podstawowa w Świętej Katarzynie- wymiana wykładzin w salach nr 110,127  
ADRES INWESTYCJI: ul. Główna 94, 55-010 Święta Katarzyna  
NAZWA INWESTORA: Gmina Siechnice  
ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

DATA OPRACOWANIA: 27.04.2023



---

Kosztorys/Przedmiar niniejszy jest opracowaniem wstępnym sporządzonym dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys/Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Określone w przedmiarze marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego i jakościowego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości i trwałości, o co najmniej równoważnych parametrach. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, połączeń, parametrów zasilania energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.04.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Sala 127</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaz i ponowny montaz wyposazenia	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
2	d.1 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		35,25	m2	35,250	
				RAZEM	<b>35,250</b>
3	d.1 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie cokołów z wykladzin z tworzyw sztucznych	m2		
		3,072	m2	3,072	
				RAZEM	<b>3,072</b>
4	d.1 KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na gładko	m2		
		35,25	m2	35,250	
				RAZEM	<b>35,250</b>
5	d.1 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		35,25	m2	35,250	
				RAZEM	<b>35,250</b>
6	d.1 KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		25,6	m	25,600	
				RAZEM	<b>25,600</b>
7	d.1 KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych	m2		
		35,25	m2	35,250	
				RAZEM	<b>35,250</b>
<b>2</b>		<b>Sala 110</b>			
8	d.2 wycena indywidualna	Demontaz i ponowny montaz wyposazenia	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
9	d.2 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		41,08	m2	41,080	
				RAZEM	<b>41,080</b>
10	d.2 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie cokołów z wykladzin z tworzyw sztucznych	m2		
		2,946	m2	2,946	
				RAZEM	<b>2,946</b>
11	d.2 KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na gładko	m2		
		41,08	m2	41,080	
				RAZEM	<b>41,080</b>
12	d.2 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		41,08	m2	41,080	
				RAZEM	<b>41,080</b>
13	d.2 KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		24,55	m	24,550	
				RAZEM	<b>24,550</b>
14	d.2 KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych	m2		
		41,08	m2	41,080	
				RAZEM	<b>41,080</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Utylizacja starej wykładziny</b>			
15 d.3	wycena indywidualna	Utylizacja starej wykładziny	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>