



Łapy, dnia 23.10.2024 r.

**GMINA ŁAPY**  
**ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24**  
**18-100 Łapy**

I.7013.16.2024

Sprawa dotyczy: **postępowania przetargowego pn.: „Wykonanie utwardzenia części działek o nr. geod.: 1863/9 i 1864 zlokalizowanych w Łapach przy drodze łączącej ulicę Mostową z ulicą Leśnikowską, w ramach realizacji II etapu budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy.”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie jakie warstw konstrukcyjne drogi są poprawne - rozbieżności w przekrojach ?
2. Proszę o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego C50/30?

Odpowiedzi:

Ad.1. Ze względu na rozbieżność pomiędzy przekrojami normalnymi i przekrojami konstrukcyjnymi należy przyjąć grubość warstw konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami normalnymi i grubościami określonymi w przedmiarze robót:

- Dla nawierzchni z kostki typu Holland: kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm (poz. przedmiaru robót 18 d.4), podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm (poz. przedmiaru robót 18 d.4), podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm (poz. przedmiaru robót 12 d.3), nasyp z kruszywa naturalnego (poz. przedmiaru robót 7 d.2), stabilizacja podłoża cementem o  $R_m \geq 2,5$  MPa (poz. przedmiaru robót 9 d.3), wyprofilowane i zagęszczone podłoże (poz. przedmiaru robót 8 d.3)
- Dla nawierzchni z kostki typu Behaton: kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm (poz. przedmiaru robót 17 d.4), podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm (poz. przedmiaru robót 17 d.4), podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm (poz. przedmiaru robót 11 d.3), podbudowa z kruszywa betonowego 4/63 gr. 20 cm (poz. przedmiaru robót 10 d.3) nasyp z kruszywa naturalnego (poz. przedmiaru robót 7 d.2), stabilizacja podłoża cementem o  $R_m \geq 2,5$  MPa (poz. przedmiaru robót 9 d.3), wyprofilowane i zagęszczone podłoże (poz. przedmiaru robót 8 d.3).

Ad.2. Do wyceny należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mieszanka niezwiązana oznaczona klasą wytrzymałości 90/3.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
**/podpisano elektronicznie/**