

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Katowice, dn 29.05.2023r

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na **Modernizację Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej**, sygn., sprawy: **ZP-23-066BN**.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) *O jakich parametrach rejestrator NMS należy przyjąć do wyceny? W przedmiarze został podany "rejestrator 34 kanały + 27 TB powierzchni dyskowej", natomiast w specyfikacji technicznej został podany "rejestrator sieciowy NMS, min 8 kanały IP,6TB ". Jest to duża rozbieżność, która ma znaczący wpływ na cenę, dlatego prosimy o jednoznaczną odpowiedź.*  
**Odp: Zamawiający wyjaśnia, że do kalkulacji należy przyjąć rejestrator 34 kanałowy z 27TB powierzchni dyskowej**
- 2) *W przedmiarze w pozycji kosztorysowej nr 30, 31 i 32 zostały ujęte koszty wywozu i utylizacji gruzu budowlanego. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowa ilość w każdej z tych pozycji to 11,91m3*  
**Odp: Przedmiar zawiera ilość gruzu, która wynika z norm kosztorysowych. Ilość ta może ulec zmianie i Wykonawca ma zutylizować cały powstały w wyniku prac gruz.**
- 3) *Prosimy o potwierdzenie, że typy i parametry opraw oświetleniowych zamieszczone w przedmiarze są obowiązujące. W przeciwnym razie, prosimy o zamieszczenie aktualnego zestawienia opraw oświetleniowych.*  
**Odp: Zamawiający potwierdza parametry lam ( strumień, moc IP). Wykonawca ze względu na przewidziany montaż klimatyzatorów kasetowych w suficie powinien zweryfikować rozmieszczenie oraz parametry opraw oświetleniowych tak aby zapewnić wymagane przepisami oświetlenie pomieszczeń.**
- 4) *Prosimy o zamieszczenie projektu oświetlenia wraz ze schematem.*  
**Odp: Zamawiający nie posiada nowego projektu oświetlenia.**
- 5) *Prosimy o potwierdzenie, że instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych nie wymaga wymiany przewodów (ani kucia bruzd dla nich) i należy jedynie wymienić oprawy oświetleniowe, łączniki i gniazda.*  
**Odp: Zamawiający potwierdza, że instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych nie wymaga wymiany przewodów. Wymianie podlegają jedynie oprawy oświetleniowe, łączniki i gniazda wtykowe.**
- 6) *Prosimy o zamieszczenie schematu rozdzielnic natynkowej dla instalacji klimatyzacji (poz.nr 129 w przedmiarze)*  
**Odp: Zamawiający nie posiada schematu rozdzielnic dla instalacji klimatyzacji. Na etapie robót należy uzgodnić schemat oraz lokalizację z Zamawiającym.**
- 7) *Prosimy o zamieszczenie zestawienia materiałów dla instalacji elektrycznej.*  
**Odp: Zestawienie materiałów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**
- 8) *Prosimy o potwierdzenie, że instalacja hydrantowa nie jest w zakresie postępowania. W przeciwnym razie prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego.*  
**Odp: Zamawiający informuje, że instalacja hydrantowa nie jest objęta pracami i pozostaje poza zakresem robót.**

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Zestawienie materiałów na podstawie przedmiaru

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa</u>	<u>j.m.</u>	<u>ilość</u>
<u>1</u>	Gniazda 2-biegunowe podtynkowe	szt	21,000
<u>2</u>	Gniazdo DATA 2x2p+Z, szczelne IP44	szt	16,000
<u>3</u>	Gniazdo DATA 3x2p+Z	szt	5,000
<u>4</u>	Jednostka sterująca Vertex i monitorująca DALI 2	kpl	1,000
<u>5</u>	Łączniki instalacyjne 1 biegunowe	szt	8,000
<u>6</u>	Łączniki instalacyjne świecznikowe	szt	22,000
<u>7</u>	Oprawa downlight LED 840, 1600lm	szt	25,000
<u>8</u>	Oprawa sufitowa LED 840 4100lm, DMPR 35W	szt	3,000
<u>9</u>	Oprawa sufitowa LED 840 4100lm, opal 41W	szt	13,000
<u>10</u>	Oprawa sufitowa LED 840 4100lm, opal 41W, DALI	szt	9,000
<u>11</u>	Oprawa sufitowa LED 840 5600lm, MAT 45W, DALI	szt	3,000
<u>12</u>	Oprawa ścienna ICE 1030 LED 840 3000lm, OPAL 21W	szt	4,000
<u>13</u>	Oprawa ścienna ICE 530 LED 840 1500lm, OPAL 10W	szt	14,000
<u>14</u>	Oprawy awaryjne LUMI LUD G 1x3 TC 1	szt	7,000
<u>15</u>	Oprawy awaryjne OP2 G 1,2 TC 1 wraz z piktogramem	szt	2,000
<u>16</u>	Panel sterujący DALI	szt	5,000
<u>17</u>	Przewód kabelkowy 6mm <sup>2</sup>	m	125,00

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20/24