

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

NAZWA INWESTYCJI : Remont szlabanu PKT przy budynku 75 w Opolu ul. Domańskiego 68 .
ADRES INWESTYCJI : Opole 45 - 820 ul. Domańskiego 68 .
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy Sekcja obsługi infrastruktury Opole
ADRES INWESTORA : Gliwice ul. gen. Andersa
WYKONAWCA ROBÓT : według wyboru oferenta
ADRES WYKONAWCY : Jw.
BRANŻA : Budowlano - elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inspektor 4 WOG Gliwice (Budowlano - elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : INSPEKTOR 4 WOG GLIWICE (Branża elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-03

WYKONAWCA :



Data opracowania
2024-09-03

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0301-03 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- mi na odległość 1 km (kat. gruntu IV) 0,5 * 0,8 * 1,0	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNR 2-02 0101-04	Fundamenty z kamienia twardego 0,5 * 0,8 * 1,0	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
3	KNR 5-01a 0802-01 - analogia	Montaż muf termokurczliwych na kablu w powłoce termoplastycznej / kable sterowania i kable zasilania / 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 5-02 0301-01	Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 40 mm o długości od- cinków instalacyjnych 215 m na głębokości 0,8 m w gruncie kat. I-II 0,01	km		
			km	0.010	
				RAZEM	0.010
5	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Analogia	Montaż szlabanu na przygotowanym fundamencie - przykręcenie do kołków koł- wiących w podłożu i podłączenie przewodów zasilania i sterowania 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Analogia	Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania szlabanu 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Analogia	Sprawdzenie próby działania szlabanu oraz komunikacji pilot - szlaban 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000