

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
1	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-01 d.1 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.2*2.5*145.5	m ³ m ³	436.500	
				RAZEM	436.500
3	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 400.50	m ³ m ³	400.500	
				RAZEM	400.500
4	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 136	m ³ m ³	136.000	
				RAZEM	136.000
5	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z istniejącej kostki z rozbiórki 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2-18 d.1 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 226.85*0.8*0.15	m ³ m ³	27.222	
				RAZEM	27.222
7	KNR-W 2-18 d.1 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 226.85*0.8*0.20	m ³ m ³	36.296	
				RAZEM	36.296
8	KNNR 11 d.1 0502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm, SDR 34 SN8 13.50	m m	13.500	
				RAZEM	13.500
9	KNNR 11 d.1 0502-02	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm 132	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
10	KNNR 4 d.1 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 3	stud. stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Roboty pomiarowe			
12	KNNR 1 d.2 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektorów sanitarnych w terenie pagórkowatym. 0.145	km km	0.145	
				RAZEM	0.145
13	KNNR 1 d.2 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektorów sanitarnych w terenie pagórkowatym (powykonawczy) 0.145	km km	0.145	
				RAZEM	0.145