


| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SALI |                                             |              |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Numer                        | Nazwa                                       | Pow. PODŁOGI |
| 001                          | SALA                                        | 137.72 m2    |
| 002                          | SCENA                                       | 22.05 m2     |
| 003                          | MAGAZYN                                     | 8.23 m2      |
| 004                          | MAGAZYN                                     | 8.78 m2      |
| 005                          | MAGAZYN                                     | 5.03 m2      |
| 006                          | WC DLA MĘŻCZYZN ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4.22 m2      |
| 007                          | KORYTARZ                                    | 3.29 m2      |
|                              |                                             | 189.30 m2    |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAPLECZA |                   |              |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Numer                            | Nazwa             | Pow. PODŁOGI |
| 008                              | WIATROŁAP         | 11.46 m2     |
| 009                              | WC KOBIET         | 8.06 m2      |
| 010                              | POM. PORZĄDKOWE   | 0.78 m2      |
| 011                              | SZATNIA PERSONELU | 4.53 m2      |
| 012                              | MAGAZYN           | 4.04 m2      |
| 014                              | KOMUNIKACJA       | 3.98 m2      |
| 015                              | KUCHNIA           | 32.34 m2     |
|                                  |                   | 65.20 m2     |



| TECHNOLOGIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                 |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Numer       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IŁOŚĆ | WYMIARY (HxSxG) | W kW ZASIL. |
| 1           | UMYWALKA Z CIEPLĄ I ZIMNĄ WODĄ WYPOSAŻONA W:<br>- DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE<br>- POJEMNIK Z RĘCZNIKAMI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU<br>- POD NIA ZAMYKANY POJEMNIK NA ODPADY<br>WYŁOŻONY WÓRKIEM FOLIOWYM<br>UMYWALKA W POM. 011 (SZATNIA PERSONELU)<br>WYPOSAŻONA W BATERIE Z WYIMOWANĄ WYLEWKĄ DO POBORU WODY DO MYCIA PODŁÓG | 1     |                 | - -         |
| 2           | SZAFKA PORZĄDKOWA GOSPODARCZA, METALOWA;<br>Z MIEJSCEM NA MOP, WIADRO ORAZ PÓLKAMI NA ŚRODKI CZYSTOŚCI DO SPRZĄTANIA KUCHNI                                                                                                                                                                                           | 1     | 1830x50x50      | - -         |
| 3           | SZAFKA UBRANIOWA PRACOWNICZA Z 4 SZAFKAMI W UKŁADZIE 2 SZAFKI GÓRA, DWIE SZAFKI DOŁEM, METALOWA                                                                                                                                                                                                                       | 1     | 1830x57,5x50    | - -         |
| 4           | WYPOSAŻENIE POM. PORZĄDKOWEGO SALI (010):<br>- NISKI ZLEW PORZĄDKOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ POBORU WODY DO WIADRA DO MYCIA PODŁÓG<br>- SZAFKA NA SPRZĘT PORZĄDKOWY I ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI<br>- WIESZAK NA MOPY                                                                                                       | 1     |                 | - -         |
| 5           | STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z LEWEJ STRONY, Z DOŁNĄ PÓLKĄ; RANT Z TYŁU                                                                                                                                                                                                                   |       | 850x1400x600    | - -         |
| 6           | ZMYWARKA UNIWERSALNA GASTRONOMICZNA DO NACZYŃ I SZKŁA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |                 | 4,9 230/400 |
| 7           | SZAFKA PRZEŁOTOWA NA NACZYNIA CZyste, ZE STALI NIERDZEWNEJ                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | 1800x600x500    | - -         |
| 8           | REGAŁ MAGAZYNOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, 5 PÓŁEK PEŁNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 1800x900x400    | - -         |
| 9           | WÓZEK KELNERSKI 3-PÓŁKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 810x405x710     | - -         |
| 10          | ŁODOWKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | 1850x595x650    | 0,4 220/240 |
| 11          | SZAFKA GASTRONOMICZNA DWUDRZWIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O POJ. OK. 1200 L                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 2010x1340x810   | 0,4 220/240 |
| 12          | SZAFKA GASTRONOMICZNA JEDNODRZWIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O POJ. OK. 600 L                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | 2010x680x810    | 0,4 220/240 |
| 13          | STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM DO MYCIA SPRZĘTU KUCHENNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 850x700x700     | - -         |
| 14          | REGAŁ OCIEKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z 4 PÓLKAMI PERFOROWANYMI                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | 1800x600x700    | - -         |
| 15          | KURTyna POWIETRZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |                 | 2,0 230     |
| 16          | KUCHENKA GASTRONOMICZNA 6-CIO PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | 900x1200x700    | 18,6 400    |
| 17          | OKAP PRZYSIĘCNIENNY WYWIEWNY NAD OBRÓBKĄ TERMICZNĄ, SKOŚNY, ZE STALI NIERDZEWNEJ, Z JEDNYM KRÓCCEM                                                                                                                                                                                                                    | 1     | 2750x1000       | 3,0 230     |
| 18          | PATELNIKA ELEKTRYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | 870x700x600     | 6,5 400     |
| 19          | TABORET ELEKTRYCZNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 520x500x500     | 6,5 400     |
| 20          | STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DOŁNĄ PÓLKĄ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | 850x1800x600    | - -         |
| 21          | STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DWIEMA PÓLKAMI; RANT Z TYŁU                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | 850x1800x600    | - -         |
| 22          | STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SZAFKAMI Z DRZWIAMI SUWANYMI; RANT Z TYŁU                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | 850x1300x600    | - -         |
| 23          | STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SZAFKAMI Z DRZWIAMI SUWANYMI; RANT Z TYŁU                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | 850x1500x600    | - -         |
| 24          | STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PRAWEJ STRONY, Z DOŁNĄ PÓLKĄ I SZAFKĄ; RANT Z TYŁU                                                                                                                                                                                                         | 1     | 850x1400x600    | - -         |
| 25          | WIESZAK NA UBRANIA (NA WYPOSAŻENIU ŚWIETLICY)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | ...x2500x500    | - -         |
| 26          | KRZESŁA I STOŁY DREWNIANE (NA WYPOSAŻENIU ŚWIETLICY)                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                 |             |

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe  
Dariusz Flis  
46-233 Bąków ul. Leśna 17  
tel. +48 604269953, e-mail: flis@opole.home.pl

|         | imię i nazwisko        | numer uprawnień   | data    | podpis |
|---------|------------------------|-------------------|---------|--------|
| oprac.  | Dariusz Flis           | 33/89/Op          | 12.2022 |        |
| projek. | mgr inż. A. Stańkowski | OPL/0494 /PWOS/09 | 12.2022 |        |
| spraw.  | mgr inż. A. Łęgosz     | OPL/1617 /PBS/18  | 12.2022 |        |

inwestor Gmina Kluczbork

Obiekt: przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej Smardy Górne, ul. Kościelna; dz. nr 393/1, 392/3

Temat: Instalacja wod- kan i ogrzewania rzut parteru

rysunek 1

skala 1:100