


# TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO


## skala 1:50



- ① - stół roboczy ze zlewem 1-komorowym (wym. 160x60x85cm)
- ② - stół roboczy z dwiema półkami (wym. 130x70x85cm)
- ③ - kuchnia elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem
- ④ - patelnia elektryczna poj. 37l
- ⑤ - okap kuchenny (wym. 180x80x45cm)
- ⑥ - stół roboczy z dwiema półkami (wym. 190x70x85cm)
- ⑦ - stół ze zlewem dwukomorowym i miejscem na lodówkę (wym. 180x70x85cm)
- ⑧ - szafa mroźnicza podblatowa 140l
- ⑨ - podwójna szafa chłodnicza 890l
- ⑩ - stół roboczy centralny z półką (wym. 160x80x85cm)
- ⑪ - szafa przełotowa z trzema półkami (wym. 70x50x180cm)
- ⑫ - stół ze zlewem dwukomorowym (wym. 100x60x85cm)
- ⑬ - zmywarka gastronomiczna uniwersalna
- ⑭ - regał ze stali nierdzewnej (wym. 80x40x200cm)
- ⑮ - regał ze stali nierdzewnej (wym. 100x40x200cm)

### UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacji
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

OBIEKT:	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Krzywiznie			<div><p>USŁUGI DLA BUDOWNICTWA mgr inż. Tomasz Ogrodowiak ul. Kalęcza Gurydy 30 48-200 Kluczbork</p></div>
LOKALIZACJA:	dz. nr 653/11 k.m. 7 Krzywizna			
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
INWESTOR:	GMINA KLUCZBORK			
NAZWA RYS.:	TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO			
FUNKCJA	Imię i nazwisko	Data	Podpis	skala:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Andrzej Tatarek 321/08/DUW	20.12.2022		1:50
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Tomasz Ogrodowiak OPL/0528/POOK/09	20.12.2022		nr rys.: A-06
				nr str.: