

# Przedmiar - odwodnienie

## "Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice - Dłużyna"

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>Odwodnienie</b>		
1	03.02.01	Wymiana kolektora deszczowego z rury PVC łączonej na wcisk o Ø 400 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z: rozbiórką, robotami ziemnymi, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu robotami odtworzeniowymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	m	764
2	03.02.01	Wymiana studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 ze stopniami żłazowymi wraz z rozbiórką, robotami ziemnymi, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu robotami odtworzeniowymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt	12
3	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC SN 8dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz rozbiórką, robotami ziemnymi, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu robotami odtworzeniowymi (do gł 1,5m)	mb	156
4	03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej ulicznej betonowej o Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwne D-400 (zawias i rygiel) rozbiórką, robotami ziemnymi, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu robotami odtworzeniowymi (do gł. 1,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	26
5	03.02.01	Wymiana ist. rur przepustu PVC/ceglanych/kamiennych/bet. żeleb na PEHD do Ø 0,6m SN8kPA wraz z: rozbiórką, robotami ziemnymi, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu robotami odtworzeniowymi (do gł. 2,0m ), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	mb	2
6	03.02.02	wykonanie wylotu rur do Ø 80 zakończenia rur ścięciami ukośnymi dostosowanymi do pochylenia skarpy: • umocnienie skarpy kostką betonową lub kamieniem polnym 50/80 na betonie B-10 gr 10cm	szt.	1