




PRZEKRÓJ 1 - 1



PRZEKRÓJ 2 - 2



PRZEKRÓJ 3 - 3



LEGENDA:

- warstwa ścieralna SMA 8 KR 2, (D50/70) gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z BA AC 16W, KR 1, (D35/50) gr. 8 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa o $R_m=5,0$ MPa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
- ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 5,0$ MPa gr. 15 cm
- warstwa odsączająca gr. 15 cm
- krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30 cm
- krawężnik betonowy zaniżony o wym 15x22 cm
- opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm
- ława betonowa z betonu C-12/15
- humus gr. 10 cm

<div><div><div></div><div></div></div><div><div>FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.</div><div>Zbigniew Pająk</div><div>77 - 400 Złotów, Błękwit 35 e</div><div>e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630</div></div></div>				<div><div>INWESTOR</div><div>Gmina Zakrzewo</div><div>ul. Kujańska 5</div><div>77 - 424 Zakrzewo</div></div>	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 102049P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo				Lokalizacja: jed. ewid 303107, 2 Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo dz. ewid. 106/1, 106/4, 332/3, 345, 251/2, 105/4, 175/4, 702; 332/11; 64/1; 258/10; 917; 330/5; 106/5 obr. 0041 Drożyska Wielkie dz. nr. 386/2, 386/1, 8/3, 7/23, 7/28, 6, 5/1	
RYSUNEK: Przekroje normalne				Nr rysunku 4	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant br. drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk		do proj. spec.drogowej WKP/0122/POOD/16	03/2020	
Projektant br. drogowa	mgr inż. Tomasz Bieliński		do proj. spec.drogowej WKP/0341/POOD/16	03/2020	
BRANŻA Dr	STADIUM PB/PW	ROK OPR. 2020	NR UMOWY -		SKALA 1:50