

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pozioma ścian  
ADRES INWESTYCJI : KLUKI  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  
ADRES INWESTORA : 91-048 Łódź ul. Lutomska 108/112

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Janusz Łuczak  
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.06.2019

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|---|---------------------|--|------|---------|--------|
| <b>Wykonanie iniekcji krystalicznej grawitacyjnej</b> |                     |  |      |         |        |
| 1   | KNR 0-39<br>0101-01 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 1 cegły metodą iniekcji grawitacyjnej<br>16,02+5,05+30,96 | m    |         |        |
|   |                     |  | m    | 52,030  |        |
|   |                     |  |      | RAZEM   | 52,030 |
| 2   | KNR 0-39<br>0101-03 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej<br>64,01           | m    |         |        |
|   |                     |  | m    | 64,010  |        |
|   |                     |  |      | RAZEM   | 64,010 |