

PRZEDMIAR - PP - SIEDLEC REMONT POMIESZCZEŃ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń					
1 KOSZTORYS REMONTOWY PP SIEDLEC					
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych wraz z utylizacją odpadów niebezpiecznych	szt.		
d.1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1		3.6*5.84+7.6*1.6	m ²	33.184	
				RAZEM	33.184
3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na suficie istniejącym	m ²		
d.1		33.184	m ²	33.184	
				RAZEM	33.184
4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1		33.184	m ²	33.184	
				RAZEM	33.184
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1		(2*3.6+2*5.8+2* 7.6+2*1.6)*3.0	m ²	111.600	
				RAZEM	111.600
6	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
d.1		111.60	m ²	111.600	
				RAZEM	111.600
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1		111.60	m ²	111.600	
				RAZEM	111.600
8	KNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5 mm ² gniazda	m		
d.1		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze głębokie łączone o śr.do 60 mm	szt.		
d.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 5 0306-01	Łączniki i nstalacyjne jednobiegunowe 10/16A 250V IP20 - młoduł wraz z ramką	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe plafonowe IP 44	kpl.		
d.1		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.1		1	pomiar	1.000	

PRZEDMIAR - PP - SIEDLEC REMONT POMIESZCZEŃ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
d.1		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku (WSP. R*0,6)	kpl.pom.		
d.1		4	kpl.pom.	4.000	
				RAZEM	4.000