

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Kosztorys Inwestorski**
Nazwa i adres zamawiającego: **Urząd Gminy Złotniki Kujawskie Powstańców Wielkopolskich 6, 88-100 Złotniki Kujawski**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-01-03**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski		
1	Rozdział	Instalacja wod- kan		
1.1	Element	Instalacja wodociągowa		
1.1.1	KNNR 4/112/1	Rura PP PN20 20x3,4 stabi	m	16,000
1.1.2	KNNR 4/112/2	Rura PP PN20 25x4,2 stabi	m	5,000
1.1.3	KNNR 4/128/2	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych		
	Obliczenie:			
		16,000+5,000	21,000000	
		RAZEM:	21,000000	m
1.1.4	KNNR 4/127/1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1,000
1.1.5	KNNR 4/127/5	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych	m	1,000
1.1.6	KNNR 35/120/1	Podgrzewacz elektryczny przepływowy jednofazowy	kpl.	1,000
1.1.7	KNNR 34/101/14	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m	16,000
1.1.8	KNNR 34/101/2	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm	m	5,000
1.2	Element	Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz białym montażem		
1.2.1	KNNR 4/137/2	Bateria ścienna, jednouchwytowa z głowicą ceramiczną dla umywalki pojedynczej o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000
1.2.2	KNNR 4/137/8	Panel natryskowy ścienny o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1,000
1.2.3	KNNR 4/137/8	Bateria natryskowa ścienna ze słuchawką prysznicową na wężu wraz z uchwytem o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1,000
1.2.4	KNNR 4/135/1 analogia	Zawór odcinający do pralki	szt.	1,000
1.2.5	KNNR 4/208/1	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,000
1.2.6	KNNR 4/208/2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,800
1.2.7	KNNR 4/208/3	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,500
1.2.8	KNNR 4/230/2	Umywalka ceramiczna pojedyncza wisząca	kpl.	1,000
1.2.9	KNNR 4/232/2	Brodzik akrylowy z kabiną prysznicową szklaną	kpl.	1,000
1.2.10	KNNR 4/232/2	Kabina prysznicowa ze szkła hartowanego	kpl.	1,000
1.2.11	KNNR GEBERIT 215/101/1	Stelaż do miski ustępowej z płuczką podtynkową	kpl.	1,000
1.2.12	KNNR GEBERIT 215/104/1	Miska ustępowa wisząca z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000
1.2.13	KNNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1,000
1.2.14	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3,000
1.2.15	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000
1.3	Element	Roboty budowlane		
1.3.1	KNNR 401/333/9 analogia	Przebiecie otworów w ścianach	szt.	3,000
1.3.2	KNNR 401/323/2	Zamurowanie przebiec w ścianach	szt.	3,000
1.3.3	KNNR 401/333/9 analogia	Przebiecie otworów w stropie	szt.	1,000
1.3.4	KNNR 401/323/2	Zamurowanie przebiec w stropie	szt.	1,000
1.3.5	KNNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	4,000
1.3.6	KNNR 401/336/4 analogia	Wykucie bruzd		
	Obliczenie:			
		16,000+5,000+0,5+0,5+1,2+1,2+1,1+0,6+1,2+1,2	28,500000	
		RAZEM:	28,500000	m
1.3.7	KNNR 401/324/5 analogia	Zamurowanie bruzd		
	Obliczenie:			
		16,000+5,000+0,5+0,5+1,2+1,2+1,1+0,6+1,2+1,2	28,500000	
		RAZEM:	28,500000	m
1.3.8	KNNR 1/213/1	Żaladunek gruzu	m3	0,200
1.3.9	KNNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,200
1.3.10	KNNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	0,200
1.3.11	Kalkulacja własna	Utylizacja na składowisku	m3	0,200
1.3.12	Kalkulacja własna	Tuleje ochronne - dostawa i montaż	szt	1,000