
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szypów i kolei podziemnej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi z miejscowości Lubieszynki do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie
ADRES INWESTYCJI : Województwo pomorskie, powiat kościerski, gm. Nowa Karczma, m. Nowa Karczma
INWESTOR : Gmina Nowa Karczma
ADRES INWESTORA : ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Guziński (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 27.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.12.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano Budowę dróg gminnych w ciągu ulic: Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej karczmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

- " wykonaniu nawierzchni utwardzonej poszczególnych odcinków dróg
- " wykonaniu chodników
- " dostosowanie geometrii drogi w planie i profilu do parametrów dróg gminnych
- " przebudowie skrzyżowań i zjazdów na drogi gminne

Kategoria Ruchu KR 2

Klasa drogi: D - Dojazdowa

Prędkość projektowa $V_p=30$ km/h

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni drogi:

- " 8 cm kostka betonowa
- " 3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
- " 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30
- " 30 cm podbudowa pomocnicza mieszanka związana C1,5/2

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów:

- " 8 cm kostka betonowa
- " 3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
- " 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30
- " 15 cm podbudowa pomocnicza mieszanka związana C1,5/2

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodników:

- " 6 cm kostka betonowa
- " 3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
- " 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30
- " 15 cm podbudowa pomocnicza mieszanka związana C1,5/2

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BRANŻA DROGOWA				
1.1 Roboty przygotowawcze				
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	1.6	km	1.600	
			RAZEM	1.600
d.1.1	2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
	20	szt.	20.000	
			RAZEM	20.000
d.1.1	3 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
	20	szt.	20.000	
			RAZEM	20.000
d.1.1	4 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
	0.05	ha	0.050	
			RAZEM	0.050
d.1.1	5 Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
	33	szt.	33.000	
			RAZEM	33.000
d.1.1	6 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
	16	szt.	16.000	
			RAZEM	16.000
1.2 Roboty ziemne				
d.1.2	7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi do utylizacji 6308	m ³		
		m ³	6308.000	
			RAZEM	6308.000
d.1.2	8 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu 651.22	m ³		
		m ³	651.220	
			RAZEM	651.220
1.3 Podbudowa				
d.1.3	9 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 7998+637.60+1620.66	m ²		
		m ²	10256.260	
			RAZEM	10256.260
d.1.3	10 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm jezdnia i zjazdy 7998+637.60	m ²		
		m ²	8635.600	
			RAZEM	8635.600
d.1.3	11 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 15 poz.10	m ²		
		m ²	8635.600	
			RAZEM	8635.600
d.1.3	12 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 15 cm jezdnia i zjazdy poz.10	m ²		
		m ²	8635.600	
			RAZEM	8635.600
d.1.3	13 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dodatek do grubości 22 cm Krotność = 7 poz.10	m ²		
		m ²	8635.600	
			RAZEM	8635.600
d.1.3	14 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm chodnik 1620.66	m ²		
		m ²	1620.660	
			RAZEM	1620.660
d.1.3	15 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 15 cm chodnik 1620.66	m ²		
		m ²	1620.660	
			RAZEM	1620.660
1.4 Elementy ulic i nawierzchnie				
d.1.4	16 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 2709	m		
		m	2709.000	
			RAZEM	2709.000
d.1.4	17 Ława pod oporniki betonowa z oporem 98*0.06	m ³		
		m ³	5.880	
			RAZEM	5.880

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.4	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 98	m m	98.000	
			RAZEM	98.000
19 d.1.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1145	m m	1145.000	
			RAZEM	1145.000
20 d.1.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7998	m ² m ²	7998.000	
			RAZEM	7998.000
21 d.1.4	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 637.60	m ² m ²	637.600	
			RAZEM	637.600
22 d.1.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1620.66	m ² m ²	1620.660	
			RAZEM	1620.660
1.5 Roboty wykończeniowe				
23 d.1.5	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 1568	m ² m ²	1568.000	
			RAZEM	1568.000
24 d.1.5	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu poz.23	m ² m ²	1568.000	
			RAZEM	1568.000
25 d.1.5	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 20*0.5*0.25	m ³ m ³	2.500	
			RAZEM	2.500
26 d.1.5	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury GRP o śr. 40 cm 20	m m	20.000	
			RAZEM	20.000
27 d.1.5	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 4	ściank. ściank.	4.000	
			RAZEM	4.000
28 d.1.5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 2 cale ocynkowane 11	szt. szt.	11.000	
			RAZEM	11.000
29 d.1.5	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 2+2+7+7	szt. szt.	18.000	
			RAZEM	18.000
30 d.1.5	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 7	szt. szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
31 d.1.5	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 31	m ² m ²	31.000	
			RAZEM	31.000