

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------|---------------|---|------|---------|-------|
| Przedmiar | | | | | |
| 1 | | Montaż tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Oława | | | |
| 1.1 | 45261000-4 | | | | |
| 1.1.1 | | Tablica Informacyjna | | | |
| 1.1.2 | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0215 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi | m3 | | |
| d.1.1.2 | -01 | 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | | | |
| | | 1 * 0,4 * 0,4 * 2 | m3 | 0,32 | |
| | | | | RAZEM | 0,32 |
| 2 | KNR 2-23 0308 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o | m3 | | |
| d.1.1.2 | -01 | obj.0.15 m3 | | | |
| | | 1 * 0,4 * 0,4 * 2 | m3 | 0,32 | |
| | | | | RAZEM | 0,32 |
| 3 | KNR 2-23 0310 | Ustawienie w gotowych fundamentach stojaków pod tablicę | szt. | | |
| d.1.1.2 | -02 | | | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 4 | KNR 2-23 0310 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków - ustawienie stojaka | szt. | | |
| d.1.1.2 | -05 | alumiiniowego | | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 5 | KNR 5-08 0107 | Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od | m | | |
| d.1.1.2 | -03 | betonowego w gotowych wykopach | | | |
| | | 15 | m | 15,00 | |
| | | | | RAZEM | 15,00 |
| 6 | E-0508 0800- | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na | m | | |
| d.1.1.2 | 01 | ścianach i stropach poprzez klejenie | | | |
| | | 25 | m | 25,00 | |
| | | | | RAZEM | 25,00 |
| 7 | KNR 5-08 0207 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył | m | | |
| d.1.1.2 | -02 | Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | | | |
| | | 50 | m | 50,00 | |
| | | | | RAZEM | 50,00 |
| 8 | KNR 5-08 0311 | Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych | szt. | | |
| d.1.1.2 | -05 | zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A | | | |
| | | 1-biegunowych z podłączeniem | | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 9 | KNR 5-08 0505 | Montaż z podłączeniem oświetlenia LED lampy dogruntowej | szt. | | |
| d.1.1.2 | -01 | analogia | | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 10 | KNR 4-03 1202 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu | pomi | | |
| d.1.1.2 | -02 | elektrycznego niskiego napięcia | ar. | | |
| | | 1 | pomi | 1,00 | |
| | | | ar. | | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 11 | KNR 13-06 | Wykonanie i montaż tablic sygnałowych mocowanych do obudowy | szt | | |
| d.1.1.2 | 0902-01 | murowej, betonowej lub kamiennej wielkość tablic do 1m2 - | | | |
| | analogia | wykonanie i montaż tablicy wizualizacyjnej Nadleśnictwa Oława, | | | |
| | | tablica podświetlana LED, wielkość tablicy max.3,50x1,10 | | | |
| | | Krotność = 6,05 | | | |
| | | 1 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |

Sprawdzone pod względem
MERYTORYCZNYM

13 KWI. 2021

SEKRETARZ

L. S. [Signature]

inż. TOMASZ BUTWICKI

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalności architektonicznej

UPR BUD nr ew 124/DOS/03

NADLEŚNICZY

Grzegorz Piłtrunko