

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont chodnika</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe	km		
		0.456	km	0.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.456</b>
2	KNNR 6 0806-02	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – materiał do utylizacji	m		
		456	m	456.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>456.000</b>
3	KNNR 6 0806-07	Rozbiórka opornika betonowego 6x20x100 na ławie betonowej – materiał do utylizacji	m		
		586	m	586.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.000</b>
4	KNNR 6 0805-08	Rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z płytek betonowych na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		950	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
5	KNR 2-31 0818-06	Rozbiórka barier U-12a – materiał do utylizacji	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNNR 6 0806-02	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 na płask na ławie betonowej z oporem – materiał do utylizacji	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNR 2-01 0109-04	Karczowanie krzaków (żywopłót)	m <sup>2</sup>		
		43	m <sup>2</sup>	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
8	KNR 2-01 0125-01	Zdjęcie humusu gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
9	KNNR 6 0101-02	Wykonanie koryta drogowego na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – zjazdy do posesji i miejsca postojowe	m <sup>2</sup>		
		275	m <sup>2</sup>	275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>
10	KNNR 6 0101-02	Wykonanie koryta drogowego na głębokość do 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – chodniki	m <sup>2</sup>		
		750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
11	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta drogowego na głębokość do 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – zjazd publiczny	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
12	KNNR 6 0403-03	Ułożenie krawężnika bet. 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m		
		515	m	515.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>515.000</b>
13	KNNR 6 0403-03	Ułożenie obrzeża bet. 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m		
		185	m	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
14	KNNR 6 0403-03	Ułożenie opornika bet. 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
15	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem Rm 5,0 MPa gr. 10 cm – chodniki	m <sup>2</sup>		
		750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
16	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie podbudowy z chudego betonu 6-9 MPa gr. 15 cm – zjazdy do posesji i miejsca postojowe	m <sup>2</sup>		
		275	m <sup>2</sup>	275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>
17	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie podbudowy z chudego betonu 6-9 MPa gr. 20 cm – zjazd publiczny	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
18	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm HOLLAND szara z fazą na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm – chodniki	m <sup>2</sup>		
		750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm HOLLAND grafitowa z fazą na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm – zjazdu do posesji, miejsca postojowe, zjazd publiczny 345	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
20	KNR 2-31 0704-01	Montaż barier ochronnych U-12a (nowe) 24	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
21	KNR 2-31 0702-02	Przestawienie oznakowania pionowego 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-31 1406-04	Regulacja wysokościowa zasuw 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR 2-31 0204-03	Otoczaki na geowłókninie 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>