



## Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

### Zamawiający:

**GMINA SKOŁYSZYN**

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: [przetargi@skolyszyn.pl](mailto:przetargi@skolyszyn.pl); [gmina@skolyszyn.pl](mailto:gmina@skolyszyn.pl)

strona internetowa: <https://bip.skolyszyn.pl>

1. Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: „**Remont dróg gminnych nr 113657R i 113695R w m. Lipnica Górna**”.
2. **Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej.**
3. Remont dróg gminnych nr 113657R i nr 113695R w m. Lipnica Górna na odcinku o długości 995 m na działkach ewidencyjnych nr 284 i 91. Droga posiada obecnie zniszczoną nawierzchnię bitumiczną. Zawyżone pobocza utrudniają spływ wód opadowo-roztopowych.  
Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ (OPZ), załączniku nr 5 do SWZ (projekt umowy) oraz załączniku nr 10 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
4. Remont dróg gminnych polegać będzie na:
  - 1) Cięciu piłą istniejącej nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią (3m).
  - 2) Frezowanie istniejącej nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią bitumiczną (3m<sup>2</sup>).
  - 3) Ścięcie istniejących zawyżonych poboczy o grub. 10 cm i uzupełnienie ich warstwą mieszanką kruszywa (995m<sup>2</sup>).
  - 4) Skropienie lepiszczem 450g/m<sup>2</sup> (990m<sup>2</sup>).
  - 5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wyrównująca AC16W, grubość po zagęszczeniu 4 cm – na odcinku 300 m (930m<sup>2</sup>).
  - 6) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna AC11S, grubość po zagęszczeniu 3 cm – na odcinku 300 m (3184m<sup>2</sup>).
  - 7) Skropienie lepiszczem 450g/m<sup>2</sup> (990m<sup>2</sup>).
  - 8) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna AC11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm – na odcinku 695 m (2224m<sup>2</sup>).
  - 9) Wykonanie obustronnych poboczy na odcinku 995 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 12 cm (995m<sup>2</sup>).
  - 10) Uzupełnienie zjazdów kruszywowych (5 szt.) kruszywem C 90/3 frakcji 0,31,5mm – grubość po zagęszczeniu 15 cm (75m<sup>2</sup>).
  - 11) Zjazdy asfaltowe (5 szt.): wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca AC16W – grub. 4 cm po zagęszczeniu i warstwa ścieralna AC11S grub. 3 cm po zagęszczeniu (87m<sup>2</sup>).
5. Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację budowlaną:

- 1) Dokumentacja techniczna – remont dróg gminnych Nr 113657R i Nr 113695R w m. Lipnica Górna – autor mgr inż. Dominik Nigborowicz.
  - 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – autor mgr inż. Dominik Nigborowicz.
  - 3) Przedmiar robót – autor mgr inż. Dominik Nigborowicz
  - 4) Zaświadczenie z dnia 01.08.2022 r. znak: AB6743.4.79.2022 Starostwa Powiatowego w Jaśle o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do projektowanych robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, SWZ, Dokumentacją i zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.
  - 2) Wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w Dokumentacji oraz uzgodnieniach właścicieli infrastruktury zlokalizowanej na terenie inwestycji.
  - 3) Wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu.
  - 4) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
  - 5) Przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania.
  - 6) Wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej.
  - 7) Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy.
  - 8) Utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Pozyskany humus należy wykorzystać w maksymalny sposób na warstwę humusu skarp i przeciwskaarp. Grunt nadający się do wbudowania należy wykorzystać w maksymalny sposób do budowy.
  - 9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
  - 10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
  - 11) Dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry

techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

- 12) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
  - 13) Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyłym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
  - 14) Bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy.
  - 15) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji.
  - 16) Zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy.
  - 17) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.
  - 18) Stosowania się do poleceń Zamawiającego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
  - 19) Usunięcia wszelkich braków, nedoróbek i wad stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia.
  - 20) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
  - 21) Zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
  - 22) Sporządzania, na żądanie Zamawiającego, planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć.
  - 23) Przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu robót.
  - 24) Udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
  - 25) Udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego.
7. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) Informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót.
  - 2) Wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót, na własny koszt, do stanu poprzedniego.

- 3) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru końcowego, dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy.
  - 4) Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
  - 5) Przygotowania i skompletowania dokumentów odbiorowych w 2 egzemplarzach.
8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakoś wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
  9. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy/robót jest zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego.
  10. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
  11. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy.
  12. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.
  13. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania.
  14. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać Zamawiającego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonanie ich sprawdzenia.
  15. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
  16. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn.zm.).

17. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu.

Pozostałe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

Zatwierdzam:

**Bogusław Kręcisz**  
**Wójt Gminy Skotyszyn**