

Data opracowania: 2022-01-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

**ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU TEATRU LALKI I AKTORA W ŁOMŻY. WYMIANA SIEDZISK I DRZWI
W SALI WIDOWISKOWEJ**

Adres inwestycji: ŁOMŻA, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 14

Zamawiający: Teatr Lalki i Aktora w Łomży, Łomża, Plac Niepodległości 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

39111200-5	Siedziska teatralne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Przedmiar robót

Opis robót		ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKUCIA [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
Dział nr 1.1. Demontaż drzwi i foteli [CPV: 45111300-1]		
1. KNR 4-01 0354-0500. Kalk. własna [S.01.00] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2. Analogia. Demontaż drzwi wewnętrznych. Jednostka: 1 m2 6,1400		
demontaż drzwi sali widowiskowej	1,28*2,06+1,7*2,06	6,1388
2. Kalkulacja własna [S.01.00] Demontaż siedzisk sali widowiskowej Jednostka: szt 30,0000		
ławki 3-osobowe	30	30,0000
Dział nr 1.2. Wywóz i utylizacja [CPV: 45111300-1]		
3. Kalkulacja własna [S.01.00] Wywóz i utylizacja zdemontowanych drzwi i foteli Jednostka: 1,0000		
Dział nr 2. MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
Dział nr 2.1. Drzwi o izolacyjności akustycznej z ościeżnicami i usługą montażu [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
4. Kalkulacja własna [S.02.00] Montaż drzwi pełnych jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicami, izolacyjności akustycznej min 40 dB Jednostka: 1 m2 2,6900		
DW1	1,3*2,07	2,6910
5. Kalkulacja własna [S.02.00] Montaż drzwi pełnych dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicami, izolacyjności akustycznej min 40 dB Jednostka: 1 m2 3,5700		
DW2	1,71*2,09	3,5739
Dział nr 2.2. Roboty wykończeniowe [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]		
6. KNR 4-01W 1204-0800 [S.02.00] Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności. powierzchni tynku Jednostka: 10 m2 0,7360		
nadproża i ościeża po montażu stolarki drzwi	(2,07*2+1,3)*0,65+(2,09*2+1,71)*0,65	7,3645

Opis robót		Ilość robót
7. KNR 4-01W 1204-0200 [S.02.00]		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		0,7360
nadproża i ościeża po montażu stolarki drzwi	(2,07*2+1,3)*0,65+(2,09*2+1,71)*0,65	7,3645
Dział nr 3. MONTAŻ FOTELI TEATRALNYCH [CPV: 39111200-5 Siedziska teatralne]		
8. kalkulacja własna [S.03.00]		
Dostawa i montaż foteli teatralnych stałych		
Jednostka: 1 szt		96,0000
fotele stałe wraz z montażem	96	96,0000
9. kalkulacja własna [S.03.00]		
Dostawa foteli mobilnych		
Jednostka: 1 szt		11,0000
fotele mobilne	11	11,0000
10. kalkulacja własna [S.03.00]		
Dostawa siedzisk dla dzieci - poduch		
Jednostka: 1 szt		50,0000
poduchy tapicerowane dla dzieci		
wysokość 15cm	25	25,0000
wysokość 20cm	25	25,0000