

PZP.271.28.UJ.2021

Radlin, dn. 29 czerwca 2021 r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) na realizację zamówienia pn: Termomodernizacja budynku, zabudowa instalacji gazowej wraz z montażem kotłów gazowych, budowa i wymiana instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie.*

I. Zgodnie z art. 284 ust. 3, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (pkt 8, ppkt 2, str. nr 6) oraz z zestawieniem stolarki (rys. nr 5) i poz. nr 53 przedmiaru budowlanego należy wymienić bramę garażową na nową bramę ze stali ocynkowanej, natomiast zgodnie z poz. nr 58 przedmiaru budowlanego należy zamurować otwór po bramie garażowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż wycenić należy poz. nr 53 przedmiaru budowlanego, ponieważ brama garażowa jest do wymiany. Wykreślić z przedmiaru budowlanego należy pozycję nr 58.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (pkt 8 ppkt 2, str. nr 6) należy wymienić balustradę przy zewnętrznym wejściu do garażu. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonana balustrada (materiał, wielkości przekrojów itp.), ilości oraz wyglądu balustrady, w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź nr 2:

Balustrada przy zewnętrznym wejściu do garażu ma zostać wykonana ze stali nierdzewnej wysokości 110 cm, \varnothing 50 mm, dwa pręty poziome \varnothing 30 mm, wypełnienie pręty pionowe \varnothing 10 mm.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z poz. nr 35 przedmiaru budowlanego oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (pkt 8, ppkt 2, str. nr 6) należy zamontować dwie sztuki nowych daszków z poliwęglanu, natomiast brak w dokumentacji szczegółowych informacji na temat powyższych daszków. Prosimy o określenie kształtu daszku, koloru konstrukcji oraz pokrycia z poliwęglanu oraz rodzaju poliwęglanu z jakiego mają zostać wykonane daszki w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że do zamontowania jest 1 daszek o pow. 1,44 m² – taki należy wpisać w poz. nr 35 obmiar pozycji. Kształt daszku taki sam jak na załączonym zdjęciu. Konstrukcja w kolorze brązowym, daszek przezroczysty.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z zestawieniem stolarki do wymiany (rys. nr 5) okna oznaczone jako O2 mają wymiar 1,90 m x 1,55 m, natomiast zgodnie z poz. nr 49 przedmiaru budowlanego okna oznaczone jako O2 mają wymiar 2,35 m x 0,85 m + 1,70 m x 1,50 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający załącza aktualne zestawienie stolarki okiennej.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z zestawieniem stolarki do wymiany (rys. nr 5) okna oznaczone jako O3 mają wymiar 1,61 m x 1,55 m, natomiast zgodnie z poz. nr 51 przedmiaru budowlanego okna oznaczone jako O3 mają wymiar 1,61 m x 1,65. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że prawidłowy wymiar okna O3 podano w aktualnym zestawieniu stolarki okiennej.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z poz. nr 61 przedmiaru robót instalacyjnych C. O. należy zamontować 4 szt. grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 800 mm, natomiast zgodnie ze schematem instalacji C. O. (rys. nr 1 C. O.) w mieszkaniach nr 2, 4 i 6 znajduje się po 1 szt. grzejników łazienkowych, co daje łącznie 3 szt. grzejników łazienkowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że wymienić należy 4 grzejniki łazienkowe- dotyczy mieszkań nr 2,4,5,6.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że grzejniki uwzględnione w poz. nr 62 przedmiaru robót instalacyjnych C. O. należy zamontować jako dwupłytkowe. Jeżeli tak, to zgodnie z poz. nr 62 i 63 przedmiaru robót instalacyjnych C. O. należy zamontować łącznie 15 szt. grzejników dwupłytkowych, natomiast zgodnie ze schematem C.O. (rys. nr 1 C. O.) należy zamontować 11 szt. ww. grzejników. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że do zamontowania są grzejniki dwupłytkowe. Zamontować należy łącznie 11 grzejników, gdyż wymienione zostaną grzejniki w 3 mieszkaniach - nr 2,4,6.

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XXII ust. 1	
brzmi:	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/radlin w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 30 czerwca 2021 r. godz.12:00 .
otrzymuje brzmienie:	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/radlin w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 2 lipca 2021 r. godz.12:00 .
Rozdział XXIII ust. 1	
brzmi:	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r. godz.12:05.
otrzymuje brzmienie:	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2021 r. godz.12:05.
Rozdział XXIV ust. 1	
brzmi:	Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29 lipca 2021 r.
otrzymuje brzmienie:	Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31 lipca 2021 r .