

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA					
Rozbudowa ul. Myśliwskiej i Kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Symbol klasyfikacji KNNR	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	3	4	5
x	D.01.00.00	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	x	x
1.1	D.01.01.01	KNNR 1 0111-02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,110
1.2	D.01.03.07a	KNNR6 1305-01	Regulacja wysokościowa wazów studni betonem C16/20	m ³	0,3
x	D.04.00.00	x	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x
4.1	D.04.03.01	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	900
4.2	jw.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	900
4.3	jw.	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstw niebitumicznych	m ²	900
4.4	jw.	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	900
4.5	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Umocnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 10cm	m ²	150
x	05.00.00	x	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x
5.1	D.05.03.05b	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	117
5.2	jw.	KNR 2-31 0310-01	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)	m ²	900
5.3	D.05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 + 0310-06	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)	m ²	900
x	07.00.00	x	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8	x	x
7.1	D.07.01.01	KNNR6 0705-05	Wykonanie oznakowania poziomego cienkwarstwowego	m ²	20