

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze				
d.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 8+350 -11+860	km	3.510		
d.1	2 KNNR 1 0111-02 analogia	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
d.1	3 KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	210		
d.1	4 KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm	m ²	210		
d.1	5 KNR 15-01 0210-01 analogia	Ręczne usuwanie korzeni drzew	szt.	56		
2	45233340-4	Podbudowa				
d.2	6 KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	42		
3	45233220-7	Nawierzchnia				
d.3	7 KNNR 6 0309-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	14264.000		
d.4	45000000-7	Rowy i pobocze				
d.4	8 KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	450.0*2 = 900.000		
d.4	9 KNNR 6 0113-04	Pobocze z KŁSM 0/3,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	3510 *0.75*2 = 5265.000		
5	34922100-7	Oznakowanie pionowe				
d.5	10 KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
d.5	11 KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: