

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza - roboty posadzkowe , malarskie

ADRES INWESTYCJI: ul. Wielkopolska 15 , Szczecin

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Szczeciński

ADRES INWESTORA: 70-453 Szczecin Al. Papieża Jana Pawła II nr 22a

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 01.08.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	45110000-1 Nowy kod	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkietu i listew cokołowych	m2		
		48,00	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
2	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
2 d.2	KNR AT-17 0110-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
4 d.2	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
5 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na cokół 15 cm	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
6 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
3	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
7 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia , kalkulacja własna	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
8 d.3	KNR-W 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów	m2		
		6,0	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
10 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -- ścian , farba lateksowa odporna na ścieranie , mycie .	m2		
		54,00	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
11 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
12 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -- sufitów	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 4-01 0108-02 0108-04 analogia , kalkulacja własna	Wywóz nieczystości i materiałów z rozbiórki	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000