



Urząd Gminy w Dźwierzutach

ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

tel. 89 621 12 32 / fax 89 621 12 33

www.gminadzwierzuty.pl

Znak sprawy:RO-ZP.271.11.2022

Dźwierzuty, dnia 06.12.2022 r.

Wyjaśnienia nr 2 **treści specyfikacji warunków zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420” – ETAP I i II. Dokończenie Etapu I i wykonanie stanu surowego zamkniętego dla Etapu II.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1710 ze zm., dalej Ustawa), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie informacji dotyczących stolarki:

- okna pcv czy drewniane
- rodzaj drewna – sosna czy dąb
- kolor okien – w specyfikacji jest RAL 9003 i RAL 7040 – który właściwy?
- rodzaj szyb? Czy mają to być szyby standardowe, antywłamaniowe czy bezpieczne?
- jaki ma być współczynnik dla całego okna
- jaki ma być szpros okienny? Wewnętrzny czy drewniany wiedeński obustronny?
- jaki montaż? Piana i kotwy czy montaż na taśmy tzw. Ciepły w licu muru – warstwowy
- okno 03 podnoszone do góry? Błąd w specyfikacji?
- okno o5 za duży wymiar na okno jednoskrzydłowe !!!
- okno o9 EI60 możliwe do wykonania jako stałe lub otwierane na systemie drzwiowym

Odpowiedź na pytanie nr 1

- w obiekcie nie występują okna drewniane. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju stolarki okiennej zawiera Projekt Wykonawczy rys. nr A.21 Zestawienie stolarki okiennej, na którym projektant podał szczegółowo wszystkie informacje. W projekcie występują okna PCV, aluminiowe oraz żaluzje drewniane i aluminiowe.

- w obiekcie nie ma okien drewnianych. W obiekcie występują żaluzje drewniane opis znajduje się na rys. od A.14 do A.19 Elewacje, Projekt Wykonawczy. Dokładny opis znajduje się w Opisie technicznym do Projektu Wykonawczego w pkt 7.3 Wykończenia zewnętrzne str. 12, kolorystyka ppkt 7.3.3 Okładzina z desek elewacyjnych – opis użytego materiału i kolorystyka dotyczą również żaluzji drewnianych str. 12.

- w projekcie nie występują podane w zapytaniu oznaczenia kolorystyki.

Kolory okien zgodne z opisem umieszczonym na rys. od A.14 do A.19 Elewacje, Projekt Wykonawczy, oraz SST.10.00.00 pkt 2.1 Profil – kolorystyka wg zestawienia stolarki, str. 138.

- szczegółowy opis szyb zawiera Projekt Wykonawczy rys. nr A.21 Zestawienie stolarki okiennej, Opis techniczny pkt 8 Stolarka okienna, drzwiowa str. 15 oraz SST.10.00.00 pkt 2.1 Szklenie str. 138 – 140.
- opis współczynnika zawiera Projekt Wykonawczy rys. nr A.21 Zestawienie stolarki okiennej oraz SST.10.00.00 pkt 2.1 Stolarka okienna, drzwiowa str. 138 – 140.
- okna w obiekcie nie posiadają szprosów Projekt Wykonawczy rys. nr A.21 Zestawienie stolarki okiennej. Może chodzi o podział przeszklenia w bramach garażowych, jeżeli tak, to jest on standardowy.
- opis zawarty w SST.10.00.00 pkt 2.1 Stolarka okienna, drzwiowa, pkt 5 Wykonywanie robót. Ppkt 5.1 Montaż ościeżnic okiennych i drzwiowych str. 143 – 144. Przy montażu okien, drzwi należy wziąć również pod uwagę wytyczne wybranego producenta okien i drzwi.
- okna 03 - sposób otwierania pokazany na rys. nr A.21 Zestawienie stolarki okiennej Projekt Wykonawczy. W SST nie występuje wyszczególnione okno 03, opis ogólnie dotyczy okien i drzwi zastosowanych w budynku OSP.
- okno 05, jednoskrzydłowe o wym. 160x90cm, z czego otwierana część okna ma wymiar 120x90 cm, a część okna o wym. 40x90 przeznaczona jest na wbudowanie panelu z kratką czerpni lub wyrzutni centrali wentylacyjnej.
Sposób otwierania pokazany na rys. nr A.21 Zestawienie stolarki okiennej Projekt Wykonawczy.
- okno 09 EI60 możliwe do wykonania jako stałe lub otwierane na systemie drzwiowym 2.
Okna 09 i 09' EI30 nie otwierane - rys. nr A.21 Zestawienie stolarki okiennej Projekt Wykonawczy.

Pytanie 2:

Proszę o więcej informacji odnośnie ścianki mobilnej, składanej ręcznie z elektronicznym ryglowaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ten etap realizacji inwestycji nie obejmuje stolarki wewnętrznej i wykończenia wewnętrznego. W tym etapie inwestycję realizujemy w stanie surowym zamkniętym.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. a/a.