

### 3. PRZEDMIAR ROBÓT

#### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
45410000-4 Tynkowanie  
45421132-8 Instalowanie okien  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45442100-8 Roboty malarskie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRADOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWAIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIA KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW D.K (ZMYWALNIA  
ADRES INWESTYCJI : Aleja Słowackiego 1C; 63 - 400 Ostrów Wielkopolski  
INWESTOR : Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim  
ADRES INWESTORA : Aleja Słowackiego 1C; 63 - 400 Ostrów Wielkopolski  
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wyłoniony zgodnie z pzp  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Orleański - kosztorysant  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Paweł Orleański - kosztorysant  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2021

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

#### Słownie:

(netto)

Przedmiar robót obejmuje:

- 3.1 Karta tytułowa,
- 3.2 Spis działów przedmiaru robót,
- 3.3 Tabela przedmiaru robót,
- 3.4 Przedmiar robót.
- 3.5 Kosztorys ofertowy (wzór)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRDOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWAIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIA KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW - DOSTOSOWANIE KUCHNI (ZMYWALNIA)</b>			
1	ROBOTY WYBURZENIOWE/ DOSTOSOWAWCZE	1	6
2	ROBOTY MUROWE	7	7
3	ZMIANA LOKALIZACJI SKRZYNKI HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO	8	15
4	ROBOTY TYNKARSKIE	16	20
5	ROBOTY MALARSKIE	21	24
6	WYPOSAŻENIE	25	26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRADOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWAIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIA KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW - DOSTOSOWANIE KUCHNI (ZMYWALNIA)</b>					
<b>1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>ROBOTY WYBURZENIOWE/ DOSTOSOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych < okno podawcze12/13>	m <sup>3</sup>		
d.1	0331-03	0,41*0,64*0,38*1<12/13>	m <sup>3</sup>	0,100	
				RAZEM	0,100
2	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0132-05 analogia	(0,15+0,42+0,15)*2*1	m	1,440	
				RAZEM	1,440
3	KNR AT-06	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
d.1	0102-01	poz.1*1800/1000*1	t	0,180	
				RAZEM	0,180
4	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1	0108-01	1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.1	0108-04	Krotność = 4 (odległość od składowiska)	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalkulacja	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1	własna	poz.1	m <sup>3</sup>	0,100	
				RAZEM	0,100
<b>2</b>	<b>45454000-4</b>	<b>ROBOTY MUROWE</b>			
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-01	0,75*1,85*1<ścianka wydzielenia zmywalni naczyń>	m <sup>2</sup>	1,388	
				RAZEM	1,388
<b>3</b>		<b>ZMIANA LOKALIZACJI SKRZYNKI HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO</b>			
8	KNR-W 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.3	0332-11	0,7*0,7*1	m <sup>2</sup>	0,490	
				RAZEM	0,490
9	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0341-03	3,0*1<rurociąg nowy>	m	3,000	
		3,0*1<rurociąg istniejący>	m	3,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.3	0345-03	2,5*1	m	2,500	
				RAZEM	2,500
11	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
d.3	0120-03	3,0*1	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 2-15	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce - demontaż celem ponownego montażu	szt.		
d.3	0138-03 analogia	3,0*1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe wnękowe - demontaż celem ponownego montażu	szt.		
d.3	0142-02 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.3	0126-01	Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,000
		1	m	5,500	
		(3,0+2,5)*1		RAZEM	5,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.14	m	5,500	
				RAZEM	5,500
<b>4</b>	<b>4541000-4</b>	<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>			
16	KNR-W 4-01 d.4 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> (0,41+0,64)*2*0,38*1<okno do zmywalni> (0,41+0,64)*2*0,15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,798 0,630	
				RAZEM	1,428
17	KNR AT-22 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (0,41+0,64)*2*0,38*1<okno do zmywalni>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,798	
				RAZEM	0,798
18	KNR-W 2-02 d.4 0135-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m <okno podawcze do zmywalni>	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR AT-22 d.4 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,798	
				RAZEM	0,798
20	KNR AT-22 d.4 0225-02	Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o szerokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie cienkowarstwowej (0,41+0,64)*2*2*1	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
<b>5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
21	KNNR-W 3 d.5 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lteksowymi tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.7*2<ścianka wydzielająca zmywalnie> (0,75+1,85)*0,10*1 (1,0*1,0)*1<hydrant wewnętrzny> (3,0+2,5)*0,5*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,776 0,260 1,000 2,750	
				RAZEM	6,786
22	KNNR-W 3 d.5 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian  poz.7*2<ścianka wydzielająca zmywalnie> (0,75+1,85)*0,10*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,776 0,260	
				RAZEM	3,036
23	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNNR-W 3 d.5 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów  (1,0*1,0)*1<hydrant wewnętrzny> (3,0+2,5)*0,5*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000 2,750	
				RAZEM	3,750
<b>6</b>	<b>45453000-7</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>			
25	kalkulacja d.6 własna	Podstawowe urządzenia wyposażenia kuchni - dostawa na projektowane miejsce, montaż i uruchomienie, utylizacja opakowań, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego do obsługi urządzeń (w/g zestawienia i rysunków)  1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalkulacja d.6 własna	Dostawa, montaż, ustawienie - podstawowe meble wyposażenie kuchni (w/g zestawienia i rysunków)  1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRDOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWAIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIA KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW - DOSTOSOWANIE KUCHNI (ZMYWALNIA)</b>								
<b>1 45111100-9 ROBOTY WYBURZENIOWE/ DOSTOSOWAWCZE</b>								
1	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <okno podawcze12/13>	m <sup>3</sup>				0,100	
	999	-- Robocizna --	r-g	8,6300				
Razem pozycja 1							0,100	
2	KNR-W 2-02 d.1 0132-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m				1,440	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2000				
	1906199	-- Materiały -- nadproża prefabrykowane L19	m	1,0200				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0200				
Razem pozycja 2							1,440	
3	KNR AT-06 d.1 0102-01	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t				0,180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5300				
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy o ładowności do 5 t	m-g	0,2100				
Razem pozycja 3							0,180	
4	KNR AT-06 d.1 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs				1,000	
	39000	-- Sprzęt -- samochód o ładowności do 12 t'	m-g	0,0750				
Razem pozycja 4							1,000	
5	KNR AT-06 d.1 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 4 (odległość od składowiska)	kurs				1,000	
	39000	-- Sprzęt -- samochód o ładowności do 12 t 0,042*4=	m-g	0,1680				
Razem pozycja 5							1,000	
6	kalkulacja d.1 własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>				0,100	
		-- Materiały -- Urządzenie do utylizacji	m <sup>3</sup>	1,0000				
Razem pozycja 6							0,100	
<b>2 45454000-4 ROBOTY MUROWE</b>								
7	KNR-W 2-02 d.2 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>				1,388	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,0000				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1750899	plyty gipsowo-kartonowe odporne na działanie wilgoci	m <sup>2</sup>	2,0600				
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,7600				
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,0500				
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,0600				
	1346399	blachowkręty	szt.	27,7600				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0,00196				
	2310099	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	1,0300				
	3903010	taśma	m	3,6260				
	3930099	woda	m <sup>3</sup>	0,00127				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0,0345				
		środek transportowy"	m-g	0,0274				
Razem pozycja 7							1,388	
<b>3</b>		<b>ZMIANA LOKALIZACJI SKRZYNIKI HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO</b>						
8 d.3	KNR-W 4-01 0332-11	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>				0,490	
	999	-- Robocizna --	r-g	8,2700				
Razem pozycja 8							0,490	
9 d.3	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m				6,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,5100				
Razem pozycja 9							6,000	
10 d.3	KNR-W 4-01 0345-03	Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m				2,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,1300				
Razem pozycja 10							2,500	
11 d.3	KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3000				
Razem pozycja 11							3,000	
12 d.3	KNR-W 2-15 0138-03 analogia	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce - demontaż celem ponownego montażu	szt.				3,000	
	999	-- Robocizna -- 0,391*300/100=1,173=	r-g	1,1730				
	5760099	-- Materiały -- zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm <istniejąca lokalizowana w nowe miejsce>	szt.	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0110				
Razem pozycja 12							3,000	
13 d.3	KNR-W 2-15 0142-02 analogia	Szafki hydrantowe wnękowe - demontaż celem ponownego montażu	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna -- 1,32*300/100=3,96=	r-g	3,9600				
	5761199	-- Materiały -- szafki hydrantowe wnękowe <istniejąca lokalizowana w nowe miejsce>	szt.	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0,0900				
Razem pozycja 13							1,000	
14	KNR-W 2-15 d.3 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m				5,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0916				
	5031999	-- Materiały -- rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	m	0,3636				
	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0,0364				
	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0,0364				
	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	0,1091				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0018				
Razem pozycja 14							5,500	
15	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m				5,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0556				
Razem pozycja 15							5,500	
<b>4</b>	<b>45410000-4</b>	<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>						
16	KNR-W 4-01 d.4 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>				1,428	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,9000				
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5,2000				
	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0,0048				
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,0266				
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0,0067				
	1351701	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0,0400				
	1360000	narożniki ochronne typu "Wema"	szt.	0,0400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0400				
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0,0400				
Razem pozycja 16							1,428	
17	KNR AT-22 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>				0,798	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0700				
	AT22001	-- Materiały -- akrylowy preparat gruntujący	kg	0,3000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 17							0,798	
18	KNR-W 2-02 d.4 0135-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m <okno podawcze do zmywalni>	szt.				1,000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1,6900				
	2380899 0000000 1941099	-- Materiały -- zaprawa materiały pomocnicze(od M2) podokienniki prefabrykowane z grani- turu strzegomskiego polerowanego gr. 4 [cm], krawędzie zewnętrzne fazowane 5 [mm]. Parapet od strony korytarza wystaje 10 [cm] i wychodzi po 5 [cm] poza lico otworu	m <sup>3</sup> % szt.	0,0090 1,5000 1,0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0600				
Razem pozycja 18							1,000	
19 d.4	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m <sup>2</sup>				0,798	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,3200				
	2520999 2380699 1554299 0000000	-- Materiały -- płytki okładzinowe ściennie 30x60 cm zaprawa do spoinowania' cienkowarstwowa zaprawa klejowa' materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> kg kg %	1,1000 0,4200 4,1600 1,5000				
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0300 0,0300				
Razem pozycja 19							0,798	
20 d.4	KNR AT-22 0225-02	Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o szerokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie cienkowarstwowej	m				4,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2000				
	2529999 1554299 2380699 0000000	-- Materiały -- ceramiczne kształtki narożnikowe cienkowarstwowa zaprawa klejowa" zaprawa do spoinowania materiały pomocnicze(od M)	m kg kg %	1,0500 0,3200 0,1500 1,5000				
Razem pozycja 20							4,200	
<b>5 45442100-8</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>						
21 d.5	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lteksowymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				6,786	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0950				
	1740110 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,3000 1,5000				
Razem pozycja 21							6,786	
22 d.5	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami latek- sowymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				3,036	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1270				
		-- Materiały --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1502199 0000000	farby lateksowe satynowana np. DULUX EASYCARE KUCHNIA i ŁAZIENKA lub inna równowazna o właściwościach hydrofobowych, odpychająca wodę oraz wszelkie inne płynne zabrudzenia, nie pozwalająca im przeniknąć w głąb powierzchni materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0,2920 1,5000				
Razem pozycja 22							3,036	
23 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>				5,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0570				
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa' materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> %	2,0000 2,0000				
Razem pozycja 23							5,000	
24 d.5	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>				3,750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1270				
	1502199 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0,2920 1,5000				
Razem pozycja 24							3,750	
<b>6</b>	<b>45453000-7</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>						
25 d.6	kalkulacja własna	Podstawowe urządzenia wyposażenia kuchni - dostawa na projektowane miejsce, montaż i uruchomienie, utylizacja opakowań, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego do obsługi urządzeń (w/g zestawienia i rysunków)	kpl.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	10,0000				
		-- Materiały -- KUCHNIA	kpl.	1,0000				
		1. Zlewozmywak ceramiczny dwukomorowy z baterią zlewozmywakową z wyciąganym prysznicem 86 x 50 [cm] - zgodnie z zestawieniem wyposażenia kuchni	kpl.	1,0000				
		2. Systemowy podajnik ręczników papierowych	kpl.	2,0000				
		3. Umywalka ceramiczna wisząca (mała) 36 x 26 [cm] z powłoką reflex, system przelewowy, otwór na baterię - zgodnie z zestawieniem wyposażenia kuchni	kpl.	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze, utylizacja opakowań(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 25							1,000	
26 d.6	kalkulacja własna	Dostawa, montaż, ustawienie - podstawowe meble wyposażenie kuchni (w/g zestawienia i rysunków)	kpl.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	16,0000				
		-- Materiały -- 1. Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa z koszem na śmieci 90 x 60 x 86 [cm], front lakierowany	kpl.	1,0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
		2. Górna szafka kuchenna z jedną klapą uchylną, 80 x 33 x 36 [cm], front lakierowany	kpl.	1,0000					
		3. Górna szafka kuchenna 60 x 42 x 92 [cm] z jednymi drzwiami i 2-półkami, front lakierowany	kpl.	1,0000					
		4. Roleta aluminiowa z kasetą schowaną w ścianie (okno podawcze do zmywalni)	kpl.	1,0000					
	0000000	materiały pomocnicze, utylizacja opakowań - zgodnie z zestawieniem wyposażenia kuchni(od M)	%	3,0000					
Razem pozycja 26								1,000	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>									

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ŚRDOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWAIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIA KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW - DOSTOSOWANIE KUCHNI (ZMYWALNIA)</b>							
1		<b>45111100-9</b>	<b>ROBOTY WYBURZENIOWE/ DOSTOSOWAWCZE</b>				
1 d.1		KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <okno podawcze12/13>	m <sup>3</sup>	0,100		
2 d.1		KNR-W 2-02 0132-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,440		
3 d.1		KNR AT-06 0102-01	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku I	t	0,180		
4 d.1		KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs	1,000		
5 d.1		KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 4 (odległość od składowiska)	kurs	1,000		
6 d.1		kalkulacja własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>	0,100		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		<b>45454000-4</b>	<b>ROBOTY MUROWE</b>				
7 d.2		KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>	1,388		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>3</b>			<b>ZMIANA LOKALIZACJI SKRZYNKI HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO</b>					
8 d.3		KNR-W 4-01 0332-11	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	0,490			
9 d.3		KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000			
10 d.3		KNR-W 4-01 0345-03	Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	2,500			
11 d.3		KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m	3,000			
12 d.3		KNR-W 2-15 0138-03 analogia	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce - demontaż celem ponownego montażu	szt.	3,000			
13 d.3		KNR-W 2-15 0142-02 analogia	Szafki hydrantowe wewnętrzne - demontaż celem ponownego montażu	szt.	1,000			
14 d.3		KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	5,500			
15 d.3		KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	5,500			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>		<b>45410000-4</b>	<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>				
16 d.4		KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,428		
17 d.4		KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	0,798		
18 d.4		KNR-W 2-02 0135-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m <okno podawcze do zmywalni>	szt.	1,000		
19 d.4		KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m <sup>2</sup>	0,798		
20 d.4		KNR AT-22 0225-02	Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o szerokości w rozwinięciu do 70 mm na zaprawie cienkowarstwowej	m	4,200		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>				
21 d.5		KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	6,786		
22 d.5		KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	3,036		
23 d.5		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	5,000		
24 d.5		KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	3,750		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6</b>		<b>45453000-7</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>				
25 d.6		kalkulacja własna	Podstawowe urządzenia wyposażenia kuchni - dostawa na projektowane miejsce, montaż i uruchomienie, utylizacja opakowań, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego do obsługi urządzeń (w/g zestawienia i rysunków)	kpl.	1,000		
26 d.6		kalkulacja własna	Dostawa, montaż, ustawienie - podstawowe meble wyposażenie kuchni (w/g zestawienia i rysunków)	kpl.	1,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie: