


KOMORA WODOMIERZOWA NA 2 WODOMIERZE

OZNACZENIA

- 1 Trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 80/50 - 1 szt.
- 2 Kształtka montażowo-demontażowa Ø 80 mm, PN 10 - 1 szt.
- 3 Zasuwa żeliwna kołnierzowa krótka Ø 80 mm, PN 10 - 2 szt.
- 4 Zwężka żeliwna dwukołnierzowa Ø 80/40 mm, PN 10 - 2 szt.
- 5 Wodomierz do wody zimnej klasy C Ø 40 mm, PN 10 - 1 szt.
- 6 Zawór antyskażeniowy typ EA Ø 80 mm - 1 szt.
- 7 Łącznik kołnierzowy do rur PE Ø 80/90 mm PN 10 - 2 szt.
- 8 Opaska do nawiercania Ø 90/ 1" PN 10 - 1 szt.
- 9 Zawór spustowy kulowy Ø 25 mm - 1 szt.
- 10 Wodomierz do wody zimnej klasy C Ø 32 mm - 1 szt.
- 11 Zawór przelotowy kulowy Ø 50 mm - 2 szt.
- 12 Zawór antyskażeniowy typ EA Ø 50 mm - 1 szt.
- 13 Łącznik kołnierzowy do rur PE Ø 50/63 mm - 1 szt.



Komora wodomierzowa - wykonanie - prefabrykat o wymiarach 2200x1500x1800 mm, przy zamawianiu komory dostarczyć stopnie złazowe i przejścia szczelne przez ściany celem ich osadzenia w trakcie wykonania.
Płyta pokrywowa - prefabrykat, przy zamawianiu dostarczyć włązy i przejścia szczelne celem ich osadzenia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, ul. Piłsudskiego12
dz. nr ew. 27/3, 69, obr. 0091-Śródmieście 2, ark. 85

PT przebudowy przyłącza wodociągowego
i zewnętrznej instalacji wodociągowej

Komora wodomierzowa na 2 wodomierze

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Ewa Olęder	UAN-II-K-8386/134/87		09.2020
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. R. Mrozowicz	UAN-II-K-8386/RA/73/85		1 : 20
				Nr rysunku
				4