Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Montaż wiaty na pojemniki na odpady na przygotowanym podłożu**			
1 d.1	KNR 2-25 0201-02 analiza indy- widualna	Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych pokryte płytami z blachy - budowa Zakup dostawa i montaż wiaty na pojemniki na odpadu komunalne z zadaszeniem jednospadowym ściany z poziomych paneli stalowych / według załącznika graficznego / klamka + zamek wielozastawkowy - drzwi dwuskrzydłowe 1,0+ 1,0 m na krótszym boku wiaty - dach jednospadowy (spływ wody na dłuższy bok) - wysokośc wiaty umożliwiająca całkowite otwarcie pokrywy pojemnika na odpady - maksymalny prześwit między panelami 6 cm. - w części o prześwicie ponad 6 cm (przy zadaszeniu) dodatkowe zabezpieczenie - odboje na całym obwodzie do jednoczesnego zabezpieczenia konstrukcji przed pojemnikami 1100 i 220. 6,0*3,3	m^2 m^2	 19,800	
				RAZEM	**19,800**
2 d.1	KNR 4-01 1302-02 analogia	Dorobienie kluczy / 30 szt / 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	**1,000**