


PRZEKRÓJ C-C
skala 1:50



A - UKŁAD WARSTW SCHOD ZEWNETRZNYCH	
Okładzina schodów - stopnie blokowe	gr. 18cm
Schody żelbetowe- zbrojenie rozproszone	gr. 15 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	40,0 cm

B - UKŁAD WARSTW CHODNIKA	
Kostka betonowa	gr. 8cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95)	30,0 cm

INWESTYCJA		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ- KOMPLEKSOWY REMONT SP 5 W GOSTYNIU		PROJEKTANT PROWADZĄCY: Inż. mgr Magdalena Korzeniowska upr.proj. WKP0255/POK/18 w specjalności konstrukcyjnej	
INWESTOR	GMINA GOSTYŃ RYNEK 2, 63-800 GOSTYŃ				
OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
LOKALIZACJA	GOSTYŃ UL.GRANICZNA 1 DZIAŁKI NR 1665/1 1665/4, 1665/4, 1665/13, 1665/14, 1665/16				
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C				
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 03-2022	STRONA 45	SKALA 1:50	NR RYS. A-07